ÉRDI KÖZLÖNY

VIII. évfolyam 2. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

- 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről …… 2
- 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól……. 8
- 6/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról ……. 29

II. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2018. február 15-ei ülésén hozott határozatok ……..…….. 32

III. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 23/2018. (II.15.) határozatához……..... 34
Melléklet a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez……..... 35
Mellékletek és függelékek az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez…… 88
Melléklet a 6/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez……... 125

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

4/2018. (II.21.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint Közrendvédelmi Bizottsága,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1-3.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma u.7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső u. 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.

2. A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 26.509.882.663 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 14.711.000.000 a 2017. évi maradvány igénybevételét 16.157.481.134 Ft-ban, a **bevételi főösszegét 57.378.363.797 Ft-ban** állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 57.270.162.895 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 108.200.902 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 57.378.363.797 Ft-ban** állapítja meg.
(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.
(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(20) A 18. melléklet tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.
(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.
(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 599.747.686 Ft, ebből

általános tartalék	100.000.000 Ft
céltartalék	499.747.686 Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000 Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2018. évben a 2018. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a szerint 2018. évben 40.000 Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 324/2017. (XII.21.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 12%-os mértéket.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

(6) A költségvetési szervek a 2018. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – az Önkormányzat Gazdasági Vezetője állapítja meg.

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2018. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 189.612,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 238.647,- Ft, szórásos temetés költsége bruttó 168.671,- Ft.

23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) a *c)-e)* pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az *a)-f)* pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

26. § A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egyes pályázati keretekben meghatározott összeg fel nem használt része a tárgyévben a Közgyűlés döntése alapján más pályázati keretre átcsoportosítható."

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. február 15-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2018. február 21.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
5/2018. (II.21.)
önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a partnerségi egyeztetésben érintettek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja Érd Megyei Jogú Város településszerkezeti, területi, egyedi építészeti és természeti értékeinek meghatározásával és a védelmüket biztosító szabályok megállapításával a védett értékek fenntartása, a városkép javítása, az épített környezetben meglévő jó példák terjedésének elősegítése. A rendelet célja továbbá a településkép javítása érdekében a közterületeken és a közterületekről látható épületeken, építményeken – a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével – a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének szabályozása.

(2) A településkép védelmi rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tr.), a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rr.), valamint az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) előírásait e rendelettel együtt, a Településképi Arculati Kézikönyvre (továbbiakban: TAK) figyelemmel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékekről, valamint a természetvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre.

(3) E rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: A helyi területi védelem alatt álló területek térképe,
b) 2. melléklet: Helyi egyedi védelem alatt álló építmények és épületek listája,
c) 3. melléklet: Helyi egyedi védelem alatt álló szobrok, köztéri művek, köztárgyak listája,
d) 4. melléklet: Településképi szempontból meghatározó, karakteres területegységek lehatárolása,
e) 5. melléklet: Városközponti és alközponti területek lehatárolása,
f) 6. melléklet: Közterület-alakítási terv készítése alapján fejleszthető városkapuk, jelentős csomópontok és kiemelt jelentőségű városi főutak, gazdasági övezetek lehatárolásának térképe,
g) 7. melléklet: Közterület - alakítási terv szerint alakítandó többágú csomópontok lehatárolása,
h) 8. melléklet: A védett zöldterületek és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek,
i) 9. melléklet: Helyi jelentőségű védett természeti értékek listája,
j) 10. melléklet: Telepítésre ajánlott fafajok,
k) 11. melléklet: A villamos energia és hírközlő hálózat földkábeles kialakításának területei,
l) 12. melléklet: Közterület-alakítási terv szerint alakítandó csomópontok, területek listája.

(4) E rendelet függelékei:

a) 1. függelék: Helyi értékvédelmi kataszter,
b) 2. függelék: Adatlap a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációhoz,
c) 3. függelék: Adatlap a településképi véleményezési eljáráshoz,
d) 4. függelék: Adatlap a településképi bejelentési eljáráshoz,
e) 5.függelék: Adatlap a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb hirdetési célú műszaki berendezések

településképi bejelentési eljárásához,

g) 6. függelék: Az állapotrögzítő dokumentáció minimális tartalmi követelménye,

h) 7. függelék: Közterület-alakítási terv készítéséhez kapcsolódó szempontok,

i) 8. függelék: Rálátási, kilátási terv tartalmi követelménye.

2. A szabályozás alapelvei

3. § (1) A védett értékek a város kulturális kincsének részei, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és gazdagításuk, valamint megőrzésük és megfelelő bemutatásuk közérdek. A város közösségének kötelessége a helyi védett értékek védelme, megőrzése, karbantartása, fenntartása.

(2) A településkép védelem feladata különösen:

a) különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, városképi, építészeti, történeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, építmények, épületrészek, épületegyüttesek, műtárgyak, (együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a helyi közvéleménnyel történő megismertetése és elfogadtatása,

b) a helyi védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásának támogatása,

c) a karakteres településrészek egyediségének meghatározása és a településkép karakterhez igazodó fejlesztése,

d) a településképet rontó épületek, építmények, műszaki, berendezések, reklámok felkutatása és intézkedés azok elbontásáról, vagy helyreállításáról,

e) a kiemelt jelentőségű közterületek, zöldfelületek településképi fejlesztése.

3. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. *állapotrögzítő dokumentáció*: A védettség keletkezése vagy megszűnése esetén készítendő, műszaki és fotódokumentáció, melynek minimális tartalmi követelményeit 6. függelék tartalmazza,
2. *áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg,
3. *cégér:* A Tr. 2. § 1b. pontja szerinti épülettartozék,
4. *cégérek, egyéb hirdetési célú berendezések:* üzletfelirat, cégtábla, címtábla, cégér, totemoszlop, reklámgrafika, molinó,
5. *cityboard formátumú eszköz*: olyan, teljes szerkezetével legfeljebb 5 méter magasságú, lábakon álló berendezés, amely több oldalon átlátszó (plexi vagy üveg) felület mögött papír vagy fólia alapú, nem ragasztott, szerkezeten belül megvilágított, legfeljebb 9 m^2 nagyságú, fekvő téglalap felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik,
6. *citylight formátumú eszköz*: olyan függőleges elhelyezkedésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm nagyságú, egy vagy kétoldalú, papíralapú reklám közzétételre alkalmas felülettel, vagy digitális kijelzővel rendelkezik,
7. *előkert területe a településképi kialakítás szempontjából:* az épület homlokzatsíkja és a telek utcai határvonala közötti terület,
8. *előtető:* az épület részeként az épületek bejáratai elé/fölé vagy teraszok lefedésére épített tetőszerkezet, ami elsősorban a csapadék és nap ellen véd,
9. *főépület: Az övezeti előírások szerint épített, a fő rendeltetési egységeket tartalmazó épület,*
10. *helyi egyedi védelem alatt álló építmény* (továbbiakban: helyi védett építmény): e rendelet 2. mellékletében szereplő, védetté nyilvánított építmény,
11. *helyi védelem alatt álló alkotás:* e rendelet 3. mellékletében szereplő, védetté nyilvánított köztárgy, műalkotás egésze vagy részlete,
12. *helyi védett terület:* e rendelettel védetté nyilvánított, a települési és/vagy a természeti környezet olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, ahol a település arculatát meghatározó sajátosságok, a környezet, az építmények, a növényzet értékes együttest alkotnak,
13. *információs célú berendezés*: önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati faliújság, információs vitrin, útbaigazító hirdetmény, közérdekű molinó, Citylight és Cityboard eszközök, kandeláber reklám,
14. *integrált térhasználat:* a közterületek kialakításának korszerű elve alapján a területek kiépítésének olyan gyakorlata, ami a megfelelő tervezéssel és megvalósítással lehetővé teszi a rendelkezésre álló, pl. szűkös, vagy költségesen kiépíthető, ugyanakkor zöldfelület-hiányos terület többcélú - akár egyidejű, akár időben eltérő – használatát, vagy kiépítéséből adódó működését (pl.: parkolás-rendezvénytér-vendéglátó terasz; zöldsáv-vízelvezető árok/vápa; úttest-járda-vízelvezetés; drénezett zöldsáv-vízösszegyűjtés/tárolás/elvezetés; vegyes használatú út),

15. *jókarbantartás:* az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerinti tevékenység,
16. *kandelláber reklám*: közvilágítási oszlopokon 1- 1,5 m² méretben, egyvonalban, azonos magasságban, négyzetes, vagy álló téglalap kivitelben kialakítható reklámhordozó,
17. *komfort-pont*: a városhasználók kényelmét biztosító, jól felismerhető logóval ellátott, hálózatba telepített több funkciójú építmény, melyben például a higiénés szükségletek kielégítése (WC, mosdó, pelenkázó) mellett kerékpártároló és töltő, automata csomagmegőrző, információs és reklámfelületek, hírlapárusítás, kereskedelmi automaták, térkép, wifi, hot spot, világítás, segélykérés, nagy forgalmú helyeken újraélesztő készülék, stb. is telepíthető,
18. *közérdekű molinó*: elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó molinó,
19. *más célú berendezés*: a közterületi pad, kerékpártámasz, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, telefonfülke, közterületi illemhely és a Komfort-pont,
20. *melléképület:* Az alábbi, a telek és a telken álló főépítmény(ek) rendeltetési egységeinek rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmények, melyek nem tartoznak a melléképítmények körébe:
    a) járműtároló (önálló garázs, támfalgarázs)
    b) nyári konyha, mosókonyha, szárító,
    c) tárolóépület (tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr és más tároló)
    d) kazánház,
    e) műterem,
    f) kézműipari építmény,
21. *molinó:* nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra, vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,
22. *reklám:* a Tktv. 11/F. § 3. pontjában meghatározott reklám,
23. *reklámgrafika*: a homlokzat felületére (a síkjából nem kiemelkedően) festett, mázolt, karcolt ábra, felirat, kép,
24. *reklámhordozó:* a Tktv. 11/F. § 4. pontja által meghatározott eszköz, berendezés, létesítmény,
25. *technológiai létesítmény-berendezés:* olyan épületgépészeti és kiegészítő funkciójú technikai elem, mely hatással van a településképre: antenna, szellőző, szerelt kémény, égéstermék elvezető (pl.: parapet konvektor), vízelvezető rendszerek, légtechnikai-, hűtő-, és klímaberendezés, megújuló energiatermelők (napelem, napkollektor, szélkerék),
26. *településképet rontó építmény:* méretével, formáival, arányaival, színezésével disszonáns hatású épület, építmény, köztárgy vagy ezek részlete,
27. *totemoszlop*: egyedi, a környezete fölé emelkedő, oszlopszerű reklámhordozó és ezen elhelyezett információs felület, amely cég- vagy telephely jelzésére, információk, reklámfeliratok megjelenítésére szolgáló, legalább 6 m² nagyságú dobozolt (íves, hasábszerű stb.) világító hirdető felülettel rendelkezik,
28. *tömör kerítés:* olyan kerítés, amely a síkjára merőlegesen nem átlátható,
29. *utcabútor:* a Rr. 1.§ 19. pontjában definiált szerkezetek, berendezések,
30. *utcaszakasz:* az utcának a két szomszédos keresztező utca közötti része,
31. *üzletfelirat, cégtábla, címtábla:* a vállalkozás, üzlet nevét, adatait tartalmazó, akár megvilágított formátumban is kialakított, rendszerint a bejárat közelében (elsősorban a homlokzaton, vagy a kerítésen) elhelyezett hirdetési célú berendezés,
32. *vegyes használatú út:* olyan közlekedési célú terület, melyen a kismértékű átmenő és/vagy kiszolgáló forgalom a kerékpáros és gyalogos forgalommal közös felületen történik,
33. *védett érték károsítása:* minden olyan beavatkozás, ami a helyi védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes megváltoztatását, általános esztétikai hatásának, szerkezeteinek, eredetiségének, értékcsökkenését eredményezi.

II. Fejezet
A helyi örökség védelme
4. Helyi védelem általános szabályai

5. § (1) A helyi védelem célja a város képe, településszerkezete, karaktere és története szempontjából meghatározó helyileg védett értékek, az épített környezeti örökség jellegének, arculatának, valamint természeti és zöldfelületi értékeknek a védelme, a jövő nemzedékek számára való megtartása.

(2) A helyi területi védelem a rendelet 1. mellékletében lehatárolt területekre terjed ki, ahol védendő:
a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, a szerkezeti és városképi szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet),
b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet), és
d) a településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

(3) A helyi egyedi védelem a rendelet 2., és 3. mellékleteiben felsorolt ingatlanokra és köztárgyakra
a) az építmény vagy együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor, emlékmű, jellegzetes műtárgy védelmére, és
d) az egyedi tájérték védelmére
terjed ki.

(4) A helyi egyedi védelem az egyedi védelem alatt álló építmény telkére is kiterjed. Az egyes védett értékek esetében a rendelet 1. függeléke szerinti helyi értékvédelmi kataszterben meghatározott elemek védettek, de a védelem az értéket hordozó melléképületekre, minden eredeti, szerves alkotórészre – ideértve a kiegészítő külső és belső szerkezeteket, díszítő elemeket is – vonatkozik.

(5) Nem végezhető olyan építési tevékenység, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy károsítását jelenti.

(6) A védett érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az építmény védettségre okot adó jellegzetességei, karakterét meghatározó, sajátos megjelenését hordozó elemek nem változtathatók meg és felújításuk során eredeti állapotuknak megfelelően állítandók helyre.

(7) Helyi védett építmény teljes bontása, eltávolítása csak a védettség megszüntetése után lehetséges. A védelem megszüntetésének feltételeként egyes épületrészek (pl. homlokzat), tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható. A bontást megelőzően az építményről a rendelet 6. függeléke szerinti részletes állapotrögzítő dokumentációt kell készíteni.

5. Helyi védettség keletkeztetése és megszűntetése

6. § (1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet) írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) egyedi értékek esetén:
aa) a kezdeményező nevét/megnevezését,
ab) a védendő vagy helyi védett érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
ac) a pontos helymegjelölést (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, a telek helyszínrajzával),
ad) a kezdeményezés indoklását és,
ae) a védendő érték a rendelet 6. függeléke szerinti állapotrögzítő dokumentációját;
b) területi védelem (településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes, utca) esetén:
ba) az együttes megnevezését,
bb) a pontos helymegjelölést, körülhatárolást,
bc) a védendő érték rövid dokumentálását, fotódokumentációt, és
bd) a kezdeményezés indoklását.

(3) helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha:
a) a védetté nyilvánított érték megsemmisül,
b) a védett egyedi érték a védelem alapját képező értékeit az értékvédelmi szakvélemény szerint helyreállíthatatlanul elveszítette,
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg, vagy
d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap.

(4) Amennyiben a kezdeményezés nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a szakmai előkészítő a kezdeményezőt határidő megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kezdeményezés eredménytelen.

(5) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel, az elutasításról határozattal dönt.

(6) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az érintett ingatlan tulajdonosait és a kezdeményezőt értesíteni kell.

6. Helyi védett értékek fenntartása

7. § (1) A védett építmények megfelelő állagának fenntartása, folyamatos, hagyományokhoz illő jókarban tartása az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos kötelezettsége.

(2) A védett értékek használata során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. A rendeltetéstől eltérő, veszélyeztető használat esetén törekedni kell az érték közcélú felhasználására.

(3) A helyi védett értékek fenntartása érdekében a Közgyűlés e rendelet szabályai szerint támogatást adhat.

7. Helyi védett értékek nyilvántartása

8. § (1) A helyi védett értékekről a város főépítészének nyilvántartást (folyamatosan bővíthető katasztert) kell vezetni, és gondoskodni kell annak folyamatos karbantartásáról. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartásnak a Tr.-ben megfogalmazottakon túl - amennyiben rendelkezésre áll - tartalmaznia kell a védett érték tulajdonosának nevét, az objektum állapotrögzítő dokumentációját, az érték állapotáról szóló leírást, az önkormányzattól kapott támogatásokat, az építési beavatkozások idejét és rövid műszaki összefoglalását.

8. Helyi védett értékek megjelölése

9. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló védett értékeket táblával meg kell jelölni. A jelzés elhelyezéséről – házszámtáblával együtt – az önkormányzat gondoskodik.

(2) A jelölésnek tartalmaznia kell a védett érték megnevezését és a védettség jellegét.

(3) A helyi területi védelmet a terület határain kihelyezett, a városi információs rendszerhez illeszkedő táblákon, térképi lehatárolással is meg kell jelölni.

(4) A jelölések elhelyezéséről, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik, megőrzése a tulajdonos feladata.

9. Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

10. § (1) A helyi védett érték tulajdonosainak a jókarbantartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig pályázat útján támogatást nyújthat. A támogatási pályázatot a polgármester írja ki.

(2) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a pályázat célját és részvételi feltételeit,
b) pályázaton elnyerhető támogatás mértékét,
c) benyújtási határidőt,
d) a pályázat tartalmi követelményeit, adatlapot, a csatolni szükséges mellékleteket,
e) a pályázatok elbírálásának rendjét,
f) a megvalósítás műszaki és pénzügyi lebonyolítását,
g) támogatási szerződés tervezetét,
h) pályázati csomag tartalmát.

(3) Az elbírálásnál előnyt élveznek a közepes, vagy rossz műszaki állapotú épületre, vagy a teljes körű felújításra irányuló pályázatok.

(4) Támogatás a helyi védelem alatt álló építményeken, helyi védett területen tervezett következő munkálatokra vehető igénybe:

a) építészeti arculati elemek, vakolat javítása, vagy új vakolat készítése, festése, színezése,
b) építészeti tagozatok javítása, helyreállítása,
c) meglévő utcai nyílászárók (és zsalufeltét) javítása, mázolása, cseréje,
d) tetőszerkezet felújítása, cserépfedés cseréje,
e) meglévő kerítés felújítása, új kapu, kémény építése,
f) tornác felújítása, eredeti állapotának helyreállítása,
g) épületszerkezetek megújítása, utólagos alapozás, vízszigetelés.

(5) A pályázatokat a Közgyűlés városfejlesztésért felelős bizottsága a pályázati felhívásban közzétett hónapban bírálja el a főépítész szakmai javaslata alapján.

(6) A pályázatokat a (2) bekezdés d) pont szerinti adatlaphoz csatolva kell beküldeni vagy személyesen benyújtani a pályázati felhívásban kiírt határidőn belül a főépítészhez.

(7) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szövegét a helyi médiában és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(8) A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a támogatást igénybe vevőkkel az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni.

(9) A támogatással történő felújítással összehangoltan zajló korszerűsítési munkákat elkülönítetten kell naplózni és jól ellenőrizhető elszámolást kell vezetni.

(10) Támogatás adható a helyi védett épületre vonatkozó 11. § szerinti helyrehozatali kötelezettség teljesítése érdekében is.

10. Helyrehozatali kötelezettség

11. § (1) A polgármester a védett értékekre és a helyi védett területen elhelyezkedő ingatlanokra vonatkozóan a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő önkormányzati hatósági döntésében.

(2) Helyrehozatali kötelezettség arra az építményre írható elő, amely a városképet rontja, vagy a szomszédos területek használatát zavarja, veszélyezteti, illetve a közérdeket sérti.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételek fennállásáról a főépítész ad ki állásfoglalást.

(4) A helyrehozatali kötelezettség keretében az alábbiak elvégzését lehet előírni:

a) építmények felújítása,

b) az építmények harmonikus és környezetbe illeszkedő megjelenését zavaró épületrészek, oda nem illő elemek eltávolítása, bontása, átalakítása,

c) utcafronti kerítés újjáépítése, felújítása, egyes elemek szükség szerinti cseréje.

(5) A hatósági döntésben foglaltak szerint legkésőbb egy éven belül meg kell kezdeni a helyrehozatalt, és legkésőbb két éven belül végre kell hajtani. Az előírt kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtás elrendelését és foganatosítását a döntést hozó hatóság végzi.

(6) A helyrehozatali kötelezettség a felújított épület használatbavételéhez kapcsolódó hatósági eljárás lezárásával, egyéb esetben az elrendelt munkának a főépítész által kiadott igazoló jelentésének kibocsátásával teljesül.

(7) A helyrehozatali kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésének, illetve törlésének kezdeményezésével kapcsolatosan a polgármester jár el.

III. Fejezet

A településképi követelmények

11. A településképi követelmények általános szabályai

12. § A TAK-ban lehatárolt városrészekben sajátos karakterek alakultak ki, vagy éppen kialakításuk jelentős várospolitikai feladat. A sajátos, illetve lokálisan érvényes településképi követelmények meghatározásának célja a HÉSZ városképpel szorosan összefüggő előírásainak integrálása a településképi rendeletbe, valamint azok kiegészítése, elmélyítése.

13. § E rendelet által lehatárolt területegységek:

(1) Helyi védelem:

a) helyi értékvédelmi terület, és

b) a helyi egyedi védett értékek.

(2) Településképi szempontból meghatározó területek:

a) Ófalu, Újfalu területe,

b) Ófalusi pincesor,

c) városközpont, alközponti helyek területe,

d) városkapuk, jelentős csomópontok területe,

e) kiemelt jelentőségű városi főutak területe,

f) gazdasági és ipari övezetek területe,

g) egyedi karakterű terek—többágú csomópontok,

h) kertvárosias területek,

i) helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek,

(3) Egyéb területek.

12. A helyi értékvédelmi területre vonatkozó területi építészeti településképi követelmények

14. § (1) A helyi értékvédelmi terület (Újfalu és Ófalu lehatárolt részének kialakult településszerkezete) előírásait a rendelet 1. mellékletében lehatárolt területen kell érvényesíteni.

(2) Az utcaszakaszon belül az építési vonalat a hagyományos beépítéshez, az utca vonalvezetéséhez illeszkedően kell kialakítani.

(3) A lakóterületek övezetében állattartó épület oldalhatáron álló beépítésnél a főépület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a főépület takarásában helyezhető el. A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területén állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.

(4) A helyi értékvédelmi területen a történeti szerkezet, az utcakép, a településkép, és a környezettel való szerves, látványbeli kapcsolat megőrzendő. Új épület elhelyezésekor, vagy meglévő épület homlokzatát, tetőformáját megváltoztató bővítés esetén a történeti településképhez való illeszkedés igazolására környezetbe illesztett

látványterveket kell készíteni az érintkező közterület(ek) olyan pontja felől, ahonnan az utcaképi változás a legmarkánsabban észlelhető.

(5) Kerítés létesítése esetén azt - a HÉSZ 32.§ (5) bekezdésének figyelembevételével - a helyi hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal, az alábbiak szerint kell építeni:

a) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

b) tömör kerítés építése esetén fa vagy tégla vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

c) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

(6) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

13. A helyi egyedi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

15. § (1) A helyi egyedi védett értéket érintő építési tevékenység során az építéskori vagy a védett érték által meghatározott karakterhez illeszkedő anyagok és színek alkalmazhatók a rendelet 1. függelékének a védett értékre vonatkozó megállapításai figyelembevételével.

(2) Helyi egyedi védett épületek homlokzatai bármely nyílászárójának cseréjekor a külső szárnyaknál csak faanyagú vagy az építéskorival megegyező anyagú szerkezet alkalmazható, a rendelet 1. függeléke védett értékre vonatkozó megállapításai figyelembevételével. Nyílászáró védett szerkezete építéskori anyagában őrzendő meg.

(3) A helyi egyedi védelem alá helyezett épületek tetőfelületén – a csapadékvíz-elvezető rendszert is beleértve – amennyiben az ismert és lehetséges, az építéskorival egyező anyaghasználat és szerkezeti megoldás alkalmazható.

(4) A helyi védett épületek telkén új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a védett főépülettel harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

(5) A helyi védett épületeken előtető utólagosan nem alakítható ki.

(6) A helyi védett épületek telkén a melléképületek is 35-45^0 tetőhajlásszöggel alakíthatók ki.

(7) A helyi védett értékek ingatlanán épület felújítása, építése az alább felsorolt helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával megengedett:

a) Szerkezet: hagyományos építőanyagok (kő, tégla, vályog, fa),

b) Tetőhéjalás: hagyományos égetett cserép, vörös – barna árnyalatban, nád,

c) Nyílászárók: kizárólag fa anyagú, natúr, fehér, sötétzöld, okker, barnás színekben,

d) Homlokzat: vakolt, dörzsölt felület, fehér vagy pasztell- színben.

(8) A melléképületek, melléképítmények esetében sem alkalmazható tetőhéjazatként hullámpala, műanyag hullámlemez, bitumenes zsindelyfedés, cserepes lemez, vagy egyéb fémlemezfedés.

(9) Tetőtérbeépítés vagy bővítés védett épületen nem megengedett.

(10) A helyi védett értékek telkén – a zártsorúan beépített épület részeként kialakított behajtót kivéve – utcáról nyíló garázs nem létesíthető.

(11) A kastélydombon, a 23947 helyrajzi számú ingatlanon az egykori Szapáry kastély területén a meglévő dokumentumok alapján a kastély XIX. századi főhomlokzata az új beépítés esetén, annak részeként jellegadó elemeivel visszaépítendő.

(12) Az előkertek kialakításánál a kertjelleget kell érvényesíteni. Az előkert területén a burkolati arány nem lehet több a zöldfelületek arányánál. Az ingatlanon fásítani a rendelet 10. mellékletében meghatározott fásításra ajánlott fafajok jegyzéke alapján lehet.

14. Településképi szempontból meghatározó terület: Ófalu, Újfalu településképi követelményei

16. § (1) Területi építészeti követelmény:

a) Az utcaszakaszon belül az övezeti előírások szerinti, hagyományosan kialakult építési vonalhoz kell illeszkedni.

b) Zártsorúan építendő új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1,0 m eltéréssel illeszkedjék a szomszédos zártsorú épület párkánymagasságához.

c) Kerítés létesítése esetén azt – a HÉSZ 32.§ (5) bekezdésének figyelembevételével - a helyi hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal, az alábbiak szerint kell építeni:

ca) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

cb) tömör kerítés építése esetén fa vagy tégla, vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

cc) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

d) A Beliczay- sziget, a tervezett kikötő és környezete ökológiai tanösvényeit és a sétautak információs rendszerét, tájépítészeti arculatát modern elemekkel összehangoltan, a Duna- parti kerékpárúttal harmonizáló módon kell kialakítani.

e) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

(2) Egyedi építészeti követelmény:

a) Új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

b) Zártsorúan beépült telkeken az épületek tömeg- és homlokzatképzését az utcaszakaszra jellemző arányrendszerrel, anyaghasználattal és színezéssel kell megoldani.

c) Törekedni kell a hagyományokhoz illeszkedő tetőidom kialakítására. Tetőtérbeépítés vagy bővítés csak a tető síkjában elhelyezett tetőablakkal és az oromfalban kialakított nyílások elhelyezésével lehetséges.

d) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga tégla, kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, településképet zavaró színek használata.

e) Előtető utólagosan bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala, fémlemez anyagok alkalmazásával nem alakítható ki. Az előtetők szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg, kivéve az új beépítéseket, illetve a teljes homlokzat-felújítás eseteit.

f) Helyi értékvédelmi területen a meglévő főépületek és melléképületek újjáépíthetők, az eredeti alapterülettel, párkánymagassággal valamint az eredeti tetőgerinc és forma, anyaghasználat megtartásával, a védett karaktertől eltérő toldalékok, átépítések kivételével. Az épülettömeg és az alapterület arányos bővítése az eredeti településképi jelleg változása nélkül lehetséges.

g) Helyi értékvédelmi területeken kertvárosias lakóterület övezetekben az új főépület fő tömege csak magastetős kialakítású lehet 35-45° tetőhajlásszöggel, míg a településközpont területeken a 6,0 m-nél magasabb homlokzatmagasságú főépület kisebb tetőhajlásszöggel (akár lapostetővel) is kialakítható. A helyi értékvédelmi területen, amennyiben a főépület magastetős, a melléképületek is 35-45^0 tetőhajlásszöggel alakíthatók ki.

h) A helyi értékvédelmi területen épület építése – a közintézmények kivételével - az alább felsorolt helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával megengedett:

ha) Tetőhéjalás: hagyományos égetett cserép, vörös – barna árnyalatban, nád,

hb) Nyílászárók: natúr, fehér, sötétzöld, okker, barnás színekben,

hc) Homlokzat: fa, tégla, kő, és vakolat, dörzsölt felület, fehér vagy pasztell- színben.

i) Helyi értékvédelmi területen a melléképületek, melléképítmények esetében sem alkalmazható tetőhéjazatként hullámpala, műanyag hullámlemez, bitumenes zsindelyfedés, cserepes lemez, vagy fémlemezfedés.

j) Helyi értékvédelmi területen – a zártsorúan beépített épület részeként kialakított behajtót kivéve – utcáról nyíló garázs nem létesíthető.

k) Az előkertek kialakításánál a kertjelleget kell érvényesíteni. Az előkert területén a burkolati arány nem lehet több a zöldfelületek arányánál. A telken belül fásítani a rendelet 10. mellékletben meghatározott fásításra ajánlott fafajok jegyzéke alapján lehet.

l) Az utcaszakaszokon belül azonos fafajokat kell ültetni.

m) A kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal, színben, méretrendben harmonizáló burkolóanyag használatával kell kialakítani.

15. Településképi szempontból meghatározó terület: Ófalusi pincesorra vonatkozó településképi követelmények

17. § (1) Területi építészeti követelmény:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a történetileg kialakult, utca vonalvezetését követő építési vonal kialakítására.

b) A pincesor területén a HÉSZ szerint Kp övezetbe sorolt ingatlanokon, az ingatlanhatárokon csak az övezeti besorolásnak megfelelő építményrészek állhatnak; az ingatlanok lehatárolását kerítés létesítése nélkül, a közterületekkel és a csatlakozó ingatlanokkal összhangban kell kialakítani.

c) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Meglévő épület felújítása az eredeti, illetőleg a pincesoron jellemző színekkel harmonizáló hagyományos anyaghasználattal lehetséges.

b) A meglévő présházak átépítése, felújítása illetve új présház építése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

ba) a présház homlokzatmagassága 3,5 méternél nagyobb nem lehet,

bb) nyeregtetős, 40-45° hajlásszögű tető létesíthető.

c) Tetőtér beépítés csak a pince együttesbe illeszkedő tetőidom megtartásával lehetséges. A tetőidomnak jellemzően az utcával párhuzamosnak kell lenni, tető felületen ablak a hegyfelőli oldalra néző tetősíkban vagy az oromfalban helyezhető el.

d) Az ófalui pincesor területén a Kp övezetbe tartozó ingatlanokon új pince építése vagy meglévő pincék átalakítása, homlokzatának felújítása csak a helyi építési hagyományokhoz igazodva történhet a 16. § (2) h) és i) pontjai szerinti anyaghasználattal és színezéssel.

e) A telken belül kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal, színben, méretrendben harmonizáló burkolóanyag használatával kell kialakítani.

16. Településképi szempontból meghatározó terület: Városközpont és alközponti helyek területére vonatkozó településképi követelmények

18. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonal kialakítására.

b) Zártsorúan építendő új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1,0 m eltéréssel illeszkedjék a szomszédos zártsorú épület párkánymagasságához.

c) A HÉSZ szerinti Ln-1 övezetben az új épület párkánymagasságának meg kell egyeznie a szomszédos épület párkánymagasságával.

d) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32. § (5) és (10) figyelembevétele mellett - azt az alábbiak szerint kell építeni:

da) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

db) a városközpont területén, az utcafronti ingatlanhatáron áttört kerítést kell építeni,

cb) tömör kerítés építése esetén fa vagy tégla, vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

cc) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

e) A karakterterületen lévő helyi értékvédelmi területen (városközpont, Ófalui alközpont) a 14.§-ban található területi építészeti követelményeket is figyelembe kell venni.

f) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

b) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga tégla, kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, településképet zavaró színek használata.

c) Zártsorúan beépült telkeken az épületek tömeg- és homlokzatképzését az utcaszakaszra jellemző arányrendszerrel, anyaghasználattal és színezéssel kell megvalósítani.

d) Előtető utólagosan a főépület magastető anyagával megegyező fedéssel alakítható ki, de bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok nem alkalmazhatók.

e) A karakterterületen lévő helyi értékvédelmi területen (városközpont, Ófalui alközpont) a 16.§ (2) bekezdés h)-i) pontjaiban található egyedi építészeti követelményeket is figyelembe kell venni.

f) A műemléki védettségű Földrajzi Múzeum tömbjének a (Vt-m jelű építési övezet) előírásai az alábbiak:

fa) A jelenlegi kapuzatok helyén az átjárást nem lehet megszüntetni,

fb) a Magyar Földrajzi Múzeum épületének két oldalán új beépítések, csak HÉSZ szerinti funkciókkal alakíthatók ki,

fc) a múzeum hátsó telekhatárán álló tömör kerítésen legfeljebb három kapu létesíthető, a park és a sétány összekötésével a gyalogosforgalom átvezetése érdekében,

fd) a területen tervezett, HÉSZ szerinti építési tevékenységnek illeszkednie kell a történelmi beépítéshez annak értékei előtérbe helyezésével, erősítésével; továbbá a városképhez.

g) A Városközpontban a Múzeum sétány mentén az új beépítés földszintjein a sétány felé megnyitott homlokzat létesítendő.

h) A Kálvin téri Vt-t övezetében a HÉSZ szerinti további építés úgy lehetséges, hogy az a teljes (templom) egységes településképi megjelenését eredményezze.

i) A városközponti tömbök új beépítésénél a közterületek és intézménykertek kialakítását, az azokon létesítendő köztárgyak, utcabútorok karakterét, a zöldfelületek kialakítását, a burkolatok terveit közterület alakítási terv hiányában úgy kell meghatározni, hogy azok összhangban legyenek a városközpont rehabilitált karakterével.

j) A városközponti és alközponti területeken a legalább 4,0 méter széles gyalogosfelületen a vendéglátó helyiségekhez kapcsolódóan terasz létesíthető úgy, hogy a visszamaradó gyalogosfelület legalább 2,0 méter széles legyen, de utólagos építményként dobogós kialakítás nem létesíthető.

17. Településképi szempontból meghatározó terület: Városkapuk, jelentős csomópontok településképi követelményei

19. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonal kialakítására.

b) Az utakat, csomópontokat kiemelő és határoló, karakteres térfalakat eredményező beépítést kell alkalmazni. A telepítésnél, a beépítési javaslatban célzottan kell érvényesíteni a zajvédelmi szempontokat úgy, hogy a telken lévő épületek a várható zajkibocsátást a mögöttes területek felé árnyékolják.

c) Zártsorúan építendő új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1,0 m eltéréssel illeszkedjék a szomszédos zártsorú épület párkánymagasságához.

d) Utcafronti kerítés létesítése esetén azt áttört kialakítással kell megépíteni, a HÉSZ szerinti Vt övezetbe sorolt ingatlanok telekhatárain átlagosan legfeljebb 2 m magas kerítés építhető.

e) A 2000 m²-t meghaladó bruttó szintterületű épület megvalósítása esetében az épülettel egy időben a közterületről látható művészeti alkotást (szobor, szökőkút, grafittó, dombormű, relief stb.) kell létesíteni

f) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Új épület létesítése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

b) Előtető utólagosan bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki.

c) A közterület alakítási tervben a közterületekre meghatározott anyagoktól, és a rendelet 10. melléklete szerinti növényfajtáktól, valamint az utcabútorok használatától, amennyiben településképi szempontból indokolt, az előkertben, a telken belüli zöldfelületeken, parkolókban nem lehet eltérni.

d) Az övezeti előírások szerinti zöldfelületek kialakításakor nem lehet eltérni a rendelet 10. melléklete szerinti fafajoktól. A csomópontok nem közlekedési célú területeit legalább kétszintes zöldfelületként – gyep/lágyszárú és cserje vagy fa – kell kialakítani.

e) Az előkertben kialakított parkolókat az árnyékolásnak legelőnyösebb telepítéssel kell fásítani, 4 parkolóhelyenként egy fa ültetésével.

f) A HÉSZ szerinti Gksz, Gisz és Gip övezetekben a homlokzati felületeket tartós, korszerű anyagokból kell építeni. Nem alkalmazható a nagy felületen rikító, a településképet zavaró homlokzati, tetőfelületi szín.

g) A HÉSZ szerinti Gksz, Gisz és Gip övezetek telkein az egyes épületek és az összefüggő növényzet telepítésével kell elérni, hogy a telek belsejébe kerüljenek azok az egységek, melyek gyakran változnak, átrendeződnek „rendezetlenek", (szabadtéri áru- és gépjárműtárolás) zavaró településképi hatásuk csökkentése érdekében.

h) A HÉSZ szerinti Gksz, Gisz és Gip övezetekben az építési telkek legkisebb zöldfelületi arányán belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő. Az 500 m²-nél nagyobb lapostetőn minimum 100 m² nagyságú extenzív vagy intenzív zöldtető létesítése kötelező, melynek kialakításától csak az ugyanennyi területen megvalósuló napenergiát hasznosító berendezések telepítése esetén lehet eltekinteni.

18. Településképi szempontból meghatározó terület: Kiemelt jelentőségű városi főútvonalak településképi követelményei

20. § A kiemelt jelentőségű városi főútvonalak településképi követelményeit a rendelet 4. mellékletén jelölt útvonalakkal határos ingatlansávban kell alkalmazni.

21. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonal kialakítására.

b) Zártsorúan építendő új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1,0 m eltéréssel illeszkedjék a szomszédos zártsorú épület párkánymagasságához.

c) Az utakat, csomópontokat kiemelő és határoló, karakteres térfalakat eredményező beépítést kell alkalmazni. A telepítésnél, a beépítési javaslatban célzottan kell érvényesíteni a zajvédelmi szempontokat úgy, hogy a telken lévő épületek a várható zajkibocsátást a mögöttes területek felé árnyékolják.

d) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32.§ (5), (10) és 34.§ (16) bekezdés figyelembevétele mellett - azt az alábbiak szerint kell építeni:

da) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

db) az átlátás védelme miatt áttört kerítést kell építeni a kiemelt jelentőségű városi főutak menti sarokingatlanok közterület felé eső határain,

dc) tömör kerítés építése esetén fa vagy tégla vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

dd) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

b) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga tégla, kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, harsány településképet zavaró színek használata.

c) Zártsorúan beépült telkeken az épületek tömeg- és homlokzatképzésénél az utcaszakaszra jellemző arányrendszertől, anyaghasználattól és színezéstől eltérni nem lehet.

d) Előtető utólagosan a tető anyagával megegyező anyaggal fedve alakítható ki, de bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok nem alkalmazhatók.

e) A közterület alakítási tervben a közterületekre meghatározott anyagoktól, és a rendelet 10. melléklete szerinti növényfajtáktól, valamint az utcabútorok használatától, a lakófunkción kívül kialakítandó funkció esetében, amennyiben településképi szempontból indokolt, az előkertben, a telken belüli zöldfelületeken, parkolókban nem lehet eltérni.

f) Az övezeti előírások szerinti zöldfelületek kialakításakor nem lehet eltérni rendelet a 10. melléklete szerinti fafajoktól.

g) Az előkertben kialakított parkolókat az árnyékolásnak legelőnyösebb telepítéssel kell fásítani, 4 parkolóhelyenként egy fa ültetésével.

19. Településképi szempontból meghatározó terület: Gazdasági övezetek településképi követelményei

22. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonal kialakítására.

b) A 2000 m²-t meghaladó bruttó szintterületű épület megvalósítása esetében az épülettel egy időben a közterületről látható művészeti alkotást (szobor, szökőkút, grafittó, dombormű, relief stb.) kell létesíteni

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el,

b) Előtető utólagosan bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki,

c) A közterület alakítási tervben a közterületekre meghatározott anyagoktól, és a rendelet 10. melléklete szerinti növényfajtáktól, valamint az utcabútorok használatától, amennyiben településképi szempontból indokolt, az előkertben, a telken belüli zöldfelületeken, parkolókban nem lehet eltérni,

d) Az övezeti előírások szerinti zöldfelületek kialakításakor nem lehet eltérni a rendelet 10. melléklete szerinti fafajoktól.

e) Az előkertben kialakított parkolókat az árnyékolásnak legelőnyösebb telepítéssel kell fásítani, 4 parkolóhelyenként egy fa ültetésével.

f) Gazdasági és ipari területen a homlokzati felületeket tartós, korszerű anyagokból kell építeni. Nem alkalmazható a nagy felületen rikító, a településképet zavaró homlokzati, tetőfelületi szín.

g) A gazdasági területek telkein az egyes épületek és az összefüggő növényzet telepítésével kell elérni, hogy a telek belsejébe kerüljenek azok az egységek, melyek gyakran változnak, átrendeződnek „rendezetlenek”, (szabadtéri áru- és gépjárműtárolás) zavaró településképi hatásuk csökkentése érdekében.

h) A HÉSZ szerinti Gksz, Gisz és Gip övezetekben az építési telkek legkisebb zöldfelületi arányán belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő. Az 500 m²-nél nagyobb lapostetőn minimum 100 m² nagyságú extenzív vagy intenzív zöldtető létesítése kötelező, melynek kialakításától csak az ugyanennyi területen megvalósuló napenergiát hasznosító berendezések telepítése esetén lehet eltekinteni.

20. Településképi szempontból meghatározó terület: Egyedi karakterű terek—több ágú csomópontok településképi követelményei

23. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Érd nagy kiterjedésű kertvárosias övezeteiben, ahol a szükséges terület rendelkezésre áll, a helyszínek fejlesztésével kulturált, többfunkciós, a városszövetet jól strukturáló közösségi és a tájékozódást segítő, egyedi arculatot hordozó terek kialakítását kell megvalósítani.

b) Az épületek homlokzatának vonala nem térhet el az utcára jellemző beépítéstől, alkosson térfalat.

c) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32.§ (5) bekezdés figyelembevétele mellett - azt az épületek anyaghasználatával harmonizáló kialakítással az alábbiak szerint kell építeni:

ca) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

cb) az egyedi karakterű terek, többágú csomópontok menti sarokingatlanok közterületi határán áttört kerítést kell építeni,

cc) tömör kerítés építése esetén fa vagy tégla vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

cd) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

d) A karakterterületet érintő, közterület alakítási terv szerint kiemelten fejlesztendő területek felsorolását, és a tervezés alapvető szempontjait a rendelet 12. melléklete, és 7. függeléke tartalmazza.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) Az épületek tetőformája nem lehet feleslegesen tördelt. A magas tetős beépítés esetén a tetőgerinc iránya és a tető formája legyen harmonizáló formában kialakított a csomópont körüli épületeken.

a) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga tégla, kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, településképet zavaró színek használata.

d) Új épület létesítése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

e) Előtető utólagosan a tetővel harmonizáló anyaghasználattal alakítható ki, kivétel bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala.

f) A hiányzó térfalakat a közterületen és előkertekben a rendelet 10. melléklete szerinti előnevelt fasorokkal kell pótolni. A terek átláthatóságának érdekében a közterületi zöldfelületeket kétszintes növényállománnyal – gyep/lágyszárú növényzet és fa – kell kialakítani.

21. Településképi szempontból meghatározó terület: Kertvárosias lakóterületek karakterterületre vonatkozó településképi követelmények

24. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonal kialakítására.

b) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32.§ (5) bekezdés figyelembevétele mellett - azt az épületek anyaghasználatával harmonizáló kialakítással az alábbiak szerint kell építeni:

ba) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

bb) tömör kerítés építése esetén fa, vagy tégla, vagy kő anyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

bc) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

c) Zártsorúan építendő új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1,0 m eltéréssel illeszkedjék a szomszédos zártsorú épület párkánymagasságához.

d) A HÉSZ-ben meghatározott nagyságú állattartó épületet oldalhatáron álló beépítésnél a főépület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a főépület takarásában kell elhelyezni. A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó építmény, állatkifutó, trágyatároló és egyéb, – az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga tégla, kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, településképet zavaró színek használata.

b) A HÉSZ szerinti Lke és Lf övezetekben új épület vagy meglévő épület bővítése esetén annak tagolatlan homlokzati hossza legfeljebb 20 m lehet, kivéve az oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalsó telekhatárhoz közelebb álló homlokzatot.

c) Az épület tömege ne térjen el az utcában nagyobb arányban található – jellegadó – épülettömegektől, tetőformáktól.

d) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületek tetőgerinc-vonalának főiránya az utcára merőleges iránytól nem térhet el kivéve, ha az utcaszakaszon, utcaképben kialakult beépítésre ez nem jellemző.

e) Az előkertekben a burkolt felület aránya nem haladhatja meg a zöldfelület arányát.

f) Az épületek tetőformája nem lehet feleslegesen tördelt. Magastető létesítése esetén javasolt a hazai építési

hagyományokhoz illeszkedő 35-45°-os tetőhajlásszög alkalmazása.

g) A kertvárosi lakóterületen lapostetős épület is építhető.

h) A HÉSZ szerinti Lke övezetekben a lakóépületeken a tetőhéjazat lehet égetett cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely. Lakóépület esetén a tetőhéjalásként cserepes lemez csak vörös, barna, szürke, antracit színekben alkalmazható.

i) Új épület létesítése esetén gépkocsi tároló vagy egyéb melléképület csak a főépülettel időben együtt tervezetten, azzal harmonizáló anyaghasználattal és kialakítással helyezhető el.

j) Zártsorúan beépült telkeken az épületek tömeg- és homlokzatképzését az utcaszakaszra jellemző arányrendszerrel, anyaghasználattal és színezéssel kell megoldani.

k) Előtető utólagosan a tetővel harmonizáló anyaghasználattal alakítható ki, kivétel bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala. Az előtetők szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg, kivéve az új beépítéseket, illetve a teljes homlokzat-felújítás eseteit.

22. Településképi szempontból meghatározó terület: Helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek településképi követelményei

25. § (1) A helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek a rendelet 8. mellékletében jelölt, és a 9. mellékletben felsorolt területek.

(2) Területi építészeti követelmények:

a) Mezőgazdasági terület övezeteiben kerítés létesítése esetén azt áttörten – pl. vadháló alkalmazásával - kell kialakítani.

b) Fundoklia-völgy védett területén tájba illő tájékoztató rendszer és esőház helyezhető el.

(3) Egyedi építészeti követelmények:

a) A Fundoklia-völgy területéhez kapcsolódó kiszolgáló bemutató építményként a 4144 hrsz-ú ingatlanon a tanösvény jellegével harmonizáló információs építmény, Komfort-pont alakítható ki, melynek anyaghasználatát (fa, kő tégla, cserép, beton, üveg) és formavilágát tekintve időtálló, kortárs szemléletű, funkcionalitást előtérbe helyező megjelenés jellemzi, mely könnyen fenntartható, például megújuló energiaforrások felhasználásával üzemeltethető,

b) Az Mk-1 övezetben (Kakukk-hegyhez kapcsolódó kertek) az építmény elhelyezés feltételei a következők:

ba) 40-45^{o} hajlásszögű, nyeregtetős lefedés,

bb) Az épület tetőhéjazata égetett cserép vagy annak színével harmonizáló színű természetes anyag lehet.

c) Az Mko-1 és Mko-2 övezetekben 35-45^{o}-os hajlásszögű nyeregtetős épületek létesíthetők.

d) A hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében a helyi építési hagyományoknak megfelelő anyaghasználatú (kő, fa, tégla, cserép, üveg) tájba illő léptékű és tömegformálású épületek építhetők.

e) A településképet, tájkaraktert meghatározó fasorok, mezsgyék, és védőerdősávok megőrzendők, fenntartásukról a tulajdonosnak kell gondoskodni.

23. Egyéb területek egyedi építészeti településképi követelményei

26. § (1) Mezőgazdasági terület övezeteiben kerítés létesítése esetén azt áttört formában kell megépíteni.

(2) Mezőgazdasági és erdőterületen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében a helyi építési hagyományoktól eltérő, nem tájba illő anyaghasználatú (kő, fa, tégla, cserép, üveg anyagokon kívüli anyaghasználattal) épületek nem helyezhetők el.

IV. Fejezet

A reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb hirdetési célú és műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

27. § E fejezet rendelkezései a város teljes közigazgatási területére kiterjednek**.**

24. A reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai

28. § (1) A reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) E rendelet 1.,3.,8., és 9. mellékletei, továbbá a HÉSZ 4. melléklete és 1., 3. függelékei tartalmazzák azokat a Tktv. 1. melléklet szerinti fokozott védelem alatt álló területeket, ahol reklámhordozó és reklám nem, vagy csak funkcionális, a terület védettségével összefüggésben lévő célokat szolgáló utcabútoron helyezhető el.

(3) E rendelet 1. melléklete szerinti helyi értékvédelmi területen az információs célú berendezések közül Cityboard formátumú eszköz és kandeláber reklám nem helyezhető el.

(4) E rendelet 5. mellékletében megjelölt városközponti területen, a Parkvárosi, és Érdligeti alközpont területén az információs célú berendezések közül Cityboard formátumú eszköz nem helyezhető el.

(5) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán - építési reklámháló kivételével - nem helyezhető el.

(6) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó ponyva reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

29. § (1) A település közigazgatási területén utcabútorok legfeljebb az alábbi darabszámban helyezhetőek el:

a) Citylight formátumú eszköz: legfeljebb 80 darab,
b) Cityboard formátumú eszköz: legfeljebb 120 darab,
c) Kandeláber reklám: legfeljebb 1000 darab,
d) kioszk: 10 darab,
e) közművelődési célú hirdetőoszlop: 10 darab.

(2) Az információs célú berendezésekről helyszín, és darabszám szerint a közterület-felügyelet naprakész listát vezet.

(3) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozót két vagy több oldali reklámfelülettel kell kialakítani.

30. § (1) A reklámhordozó berendezések telepítésekor egységes megjelenésű, időjárásálló szinterezett, rozsdamentes, horganyzott acél vagy alumínium szerkezet alkalmazható. A szerkezeten kerülendők a harsány, rikító színek. A reklám a lehető legvékonyabb keretszerkezetben, átlátszó (plexi vagy biztonsági üveg) felület mögött, szerkezeten belüli, meleg színű, nem villogó fényforrás által megvilágított eszközön helyezhető el.

(2) Reklám megvilágítására kizárólag statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók. A Citylight és Cityboard eszközök megvilágítása kizárólag a szerkezeten belülről történhet.

(3) Kandeláber reklám oszloponként két darab helyezhető el, úttesttől kifelé és/vagy befelé, a hatályos útügyi jogszabályok figyelembevételével,

(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. Nem alkalmazható villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő anyag, mely a közlekedés biztonságát zavarhatja.

25. Utcabútorokra vonatkozó szabályok

31. § (1) Az utcabútoroknak illeszkedniük kell a meglévő épített és természetes környezetbe, településképbe.

(2) Közterületi utcabútort közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni, figyelembe véve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 39. §-ban foglalt előírásokat, külön figyelemmel arra, hogy a közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés számára szükséges közterületi felületek nem szűkíthetők le.

(3) A közterületi utcabútor a közterület más, közcélú igénybevétele esetén elbontható, mely esetben az utcabútor építtetőjét, használóját, üzemeltetőjét kártalanítás nem, vagy a használatra kötött megállapodás szerint illeti meg.

32. § Utasváró fülkét úgy kell kialakítani, a meglévőket átalakítani, hogy azok oldalfalán átlátható, legalább A/2 méretű műanyag vagy üvegfelület mögött lehetővé váljon könnyen cserélhető közérdekű hirdetések, városi szintű programokról való tájékoztatás elhelyezése.

33. § Kioszk reklám elhelyezésre felhasználható felülete nem lehet nagyobb az építmény teljes homlokzati felületének kétharmadánál.

34. § (1) Az információs és más célú berendezések reklám céljára hasznosítható felületének legfeljebb kétharmadán, a kétoldalas Citylight, Cityboard formátumú eszközök, és kandeláber reklám összes felületének pedig legfeljebb 50%-án tehető közzé reklám. A további felületeken az alábbi, közérdekű információk közlése lehetséges:

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk,
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
d) idegenforgalmi, kulturális és közlekedési információk,
e) várostérkép,
f) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.

(2) A Citylight és Cityboard típusú berendezés meglévő reklámhordozót tartó berendezésektől légvonalban mérve 50 méteren belül nem helyezhető el.

(3) Információs és más célú berendezés kialakításakor a harmonikus, a település egészén egységes megjelenést biztosító kialakítás mellett törekedni kell arra, hogy a berendezés egyéb közterületi funkcióhoz – például: pad, biciklitároló, virágtartó – is kapcsolódjon.

(4) A településen működő közművelődési (Szepes Gyula Művelődési Központ), és közgyűjteményi (Magyar Földrajzi Múzeum, Csuka Zoltán Város Könyvtár) intézmények, valamint azok telephelyei önállóan vagy együttesen közművelődési célú hirdetőoszlop létesítését kérelmezhetik a polgármesterhez benyújtott településképi bejelentési eljárás keretében.

(5) A közművelődési célú hirdetőoszlopnak a reklám elhelyezésre igénybe vehető felülete a 12m^2-t nem haladhatja meg.

(6) A közművelődési célú hirdetőoszlopra reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető. A létesítést kérő közművelődési intézmények kötelesek a hirdetőoszlop reklám céljára hasznosítható felületét karbantartani, az avult, megrongálódott reklámok hirdetéseket eltávolítani.

26. A reklámokra vonatkozó szabályoktól való eltérések

35. § A reklámok, és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó, e rendeletben meghatározott korlátozások és tilalmak alól átmeneti időre, az alábbiak szerint lehet eltérni:

a) Városi rendezvények, jelentős események népszerűsítésére évente összesen legfeljebb 12 hét időtartamra a városközpont, alközpontok és a főbb városi útvonalak mentén ideiglenesen egyéb reklám is elhelyezhető,

b) Építési tevékenység idejére – minden esetben kérelemre, és építési napló vezetésével igazoltan – építési reklámháló, molinó is elhelyezhető. Építési reklámhálón a reklám közzétételre 2-9 m^2 nagyságú felület használható fel,

c) Közérdekű molinó ideiglenesen helyezhető el városi rendezvények népszerűsítésére a rendezvényt megelőzően legfeljebb 3 hét időtartamra, melyeket a rendezvény végétől számított öt napon belül le kell szerelni.

36. § A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

27. A cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésével kapcsolatos általános szabályok

37. § A vállalkozás használatában álló ingatlanon - a megfelelő településképi eljárás keretében - kizárólag a vállalkozást, az ott folyó tevékenységet népszerűsítő hirdetési célú berendezések, különösen üzletfelirat, cégtábla, címtábla, cégér, totemoszlop, reklámgrafika, molinó helyezhető el.

38. § (1) Új épület építésénél, meglévő átalakításánál, funkcióváltásnál, homlokzati felújításnál az épület közterületről látható részén megjelenő cégérek és hirdetési célú berendezések méretét és elhelyezését e rendelet előírásait figyelembe véve a közterületi homlokzattal együtt kell tervezni és kialakítani. Meglévő épület esetén – amennyiben a homlokzat nem változik – a kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve az előírások szerint helyezhető el az ott folytatott tevékenységre utaló cégér vagy hirdetési célú berendezés.

(2) Egy ingatlanon belül az összes meglévő és tervezett cégér és hirdetési célú berendezés felületi nagysága nem haladhatja meg az épület közterület felé eső homlokzati felületének 10%-át, amely alól kivételt képez a homlokzati falra festett reklámgrafika, amennyiben az a közterületről látható homlokzat kedvező városképi megjelenését szolgálja.

(3) Cégért és hirdetési célú berendezést elsősorban az épület homlokzatán, az üzletportál feletti sávban kell kialakítani. A tetőfelület síkjában arra ráírva, felszerelve felirat, cégér és egyéb hirdetési célú berendezés nem helyezhető el.

(4) Kerítésen vállalkozásonként egy darab, legfeljebb 1 m^2 nagyságú hirdetési célú berendezést a kerítésre szerelve, annak síkjában lehet elhelyezni, beleszámítva azt a (2) bekezdésben meghatározott homlokzati arányszámba.

(5) Előkertben teljes szerkezetével legfeljebb kettő totemoszlop állhat. A HÉSZ szerinti lakóterületeken totemoszlopot nem lehet elhelyezni.

28. A cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésének övezetekre, településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó sajátos szabályai

39. § (1) A HÉSZ-ben kertvárosias és falusias lakóterületi övezetekbe tartozó ingatlanokon vállalkozásonként legfeljebb 1m^2 összes hirdetőfelületű üzletfelirat, cégtábla, címtábla, cégér az épület homlokzatára, vagy a kerítésre szerelve, annak síkjában helyezhető el, illeszkedve azok építészeti jellegéhez.

(2) E rendelet 1. melléklete szerinti helyi értékvédelmi területen és a 2. melléklet szerinti helyi egyedi védelem alatt álló érték ingatlanán:

a) e rendelet méretkorlátai között vállalkozásonként legfeljebb 2 darab cégér, vagy egyéb hirdetési célú berendezés helyezhető el elsősorban betűkből kirakott, vagy dobozolt kivitelben az épület homlokzatára szerelten helyezhető el,

b) helyi egyedi védelem alatt álló épület homlokzatán LED- kijelzőként, vagy futófénnyel, fényjátékkal üzemelő cégér, vagy egyéb hirdetési célú berendezés nem helyezhető el,

c) a nemzeti dohányboltok kivételével kirakatot át nem látható felülettel takarni nem lehet,

d) hirdető berendezésként molinó nem helyezhető el.

(3) E rendelet 5. melléklete szerinti városközpont, alközpontok területén:

a) új épületek esetében a homlokzati kialakítással együtt tervezett cégéreken, hirdetési célú berendezéseken kívül egyéb hirdetési felületek nem alakíthatók ki,

b) meglévő épületeknél az újonnan kihelyezni kívánt berendezések esetén az épület anyaghasználatát, formáját, tömegét kell figyelembe venni,

c) a nemzeti dohányboltok kivételével meglévő és létesülő kirakatokat 30%-nál nagyobb arányban át nem látható felülettel takarni nem lehet,

d) hirdető berendezésként molinó nem helyezhető el.

40. § (1) A tulajdonosok a város bármely területén az ingatlanon, annak elidegenítésére vonatkozó kínálati felhívást molinón is elhelyezhetik – legfeljebb 2 m² felülettel.

(2) E rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást követően elhelyezett cégér és hirdetési célú berendezés jobb alsó sarkában fel kell tüntetni az elhelyezést engedélyező önkormányzati hatósági határozat iktatószámát.

(3) A vállalkozás, tevékenység megszűntét követően okafogyottá, gazdátlanná vált cégérek, és egyéb hirdetési célú berendezések elbontása az elhelyezőnek, illetve az ingatlan mindenkori tulajdonosának, üzemeltetőjének, bérlőjének kötelessége.

29. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

41. § (1) Technológiai létesítmény-berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok:

a) a helyi értékvédelmi területen és a helyi egyedi védett épületek utcai homlokzatára és tetőfelületére látható helyre technológiai létesítmény (pl. antenna, klíma-berendezés, szellőző, napelem, kollektor, új parapet-konvektor stb.) nem helyezhető el, az csak az adott épület alárendeltebb homlokfalára telepíthető. Szerelt kémény nem helyezhető el, csak hagyományos, környezetbe illeszkedő kémény építhető;

b) az a) ponton kívüli egyéb területeken klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, égéstermék elvezetés az épület utcai főhomlokzatán látható helyre csak kivételesen, műszakilag indokolható esetben helyezhető el. Az ilyen berendezések/felszerelések csak az épület alárendeltebb homlokfalára telepíthetők.

(2) Parapet konvektor utcai homlokfalra akkor telepíthető, ha az épület előtt előkert van.

(3) Háztartást ellátó méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) magastetős épületnél csak a tetősíkban telepíthető.

(4) Lapostetős épületre napkollektor, napelem parapetfallal takartan telepíthető.

(5) A városkép védelme, illetve a kedvező tájképi megjelenés elősegítése érdekében a város beépítésre szánt területein minden 12,5 méternél, beépítésre nem szánt területein pedig minden 6 méternél magasabb torony- illetve oszlop-szerű építményre a rendelet 8. függelékében meghatározott tartalom szerint rálátási, kilátási tervet kell készíteni.

(6) Külterületen háztartási méretű kiserőmű (szélkerék, szélerőmű) telepítésének feltétele, hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített homlokzatmagasságot legfeljebb 3 méterrel haladhatja meg, és a dőléstávolsága minden irányban saját telkén belülre kell, hogy essen.

(7) A (6) bekezdés teljesítésével sem telepíthető háztartási méretű kiserőmű (szélkerék, szélerőmű)

a) műemléki környezetben,
b) helyi védelemre kijelölt területen belül,
c) egyéb védelem alatt álló területeken,
d) tájképvédelmi területen, vagy
e) ahol azt magasabb rendű területrendezési terv tiltja.

(8) Szélerőmű, szélkerék belterületen nem telepíthető.

30. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének általános szabályai

42. § (1) Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, és önálló reklámépítmény elhelyezésére nem alkalmas területek:

a) országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területek,
b) az ökológiai hálózat magterülete,
c) a közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek), és
d) az erdőterületek.

(2) A város déli területein futó elektromos távvezetékek számára közös elhelyezési folyosót kell biztosítani, az egyes hálózati elemeket, azok esedékes felújítása során ebben a folyosóban kell elhelyezni.

43. § (1) Belterületi beépítésre szánt új fejlesztési területek nem alkalmasak az új középfeszültségű, kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási, valamint a vezetékes hírközlő hálózatok föld feletti vezetésére.

(2) A rendelet 11. mellékletében szereplő területek, és az ott megjelölt utak menti területek a településkép védelme érdekében nem alkalmasak a középfeszültségű, kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási, valamint az új vezetékes hírközlő hálózat és a meglévő hálózat rekonstrukciója esetén a légkábeles megoldásra.

(3) Belterület, már beépített területén - a (2) bekezdésben említett területek kivételével - , valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglévő gyenge és erősáramú villamos energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, az új kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve

közös tartóoszlopra kell fektetni. Belterület már beépített területe a közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén légvezeték elhelyezésre nem alkalmas.

(4) Beépítésre nem szánt területen egy oldali közös oszlopsoron kell a kisfeszültségű és közvilágítási villamos energia ellátási, a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatokat, és az optikai hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. Beépítésre nem szánt terület a közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén csak földalatti elhelyezésre alkalmas.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltakat a meglévő hálózat rekonstrukciója során is alkalmazni kell.

(6) Beépítésre szánt terület az új villamos energia ingatlan-bekötés esetén – ezzel együtt az elektronikus hírközlési bekötés is – csak földalatti csatlakozás kiépítésére alkalmas akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.

(7) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére alkalmas területek belterületen, beépítésre szánt területen:

a) A gazdasági területek, melyek antenna önálló elhelyezésére is alkalmasak. Egyéb területek antenna elhelyezésére önállóan nem, csak meglévő építményre telepítve alkalmasak;

b) silók, tornyok, egyéb műszaki létesítmények, templomok harangtornya e szerkezetek takarásában; víztornyok, azokhoz illeszkedő formai kialakításban alkalmasak antenna elhelyezésére.

(8) Erdőterület föld feletti hálózatépítésre csak akkor alkalmas, ha az nem igényel erdőirtást. Ha föld feletti hálózat kiépítése miatt erdőirtás válna szükségessé, akkor a hálózatot fakivágás nélkül, erdei utak mentén, földalatti telepítéssel kell építeni.

V. Fejezet
Településkép-érvényesítési eszközök
31. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

44. § (1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció célja, hogy az építési tevékenység előkészítése és megvalósítása során a településkép javításához fűződő közérdeket összehangolja a magánérdekkel.

(2) A szakmai konzultáció kötelező az egyszerű bejelentéssel érintett tervek benyújtását megelőzően:

a) helyi értékvédelmi terület, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok,

b) a rendelet 5. mellékletében lehatárolt városközpont és alközpontok területén lévő ingatlanok,

c) a rendelet 6. melléklete szerinti városkapuk, jelentős csomópontok és kiemelt jelentőségű városi főutak, valamint a gazdasági és ipari övezetekben fekvő ingatlanok,

d) a város teljes területén két, vagy annál több rendeltetést tartalmazó épület tervezése esetén, illetve

e) a város teljes területén, ahol a HÉSZ 10.§ (4) bekezdés c) pontja szerint - a HÉSZ-ben meghatározott, vagy kialakult állapot hiányában - a 6,0 m előkerttel kialakított építési helyen belül bárhol el lehet helyezni az épületet.

(3) Szakmai konzultáció minden egyéb esetben is kezdeményezhető az építtető részéről a településképi követelményekkel kapcsolatosan.

(4) A szakmai konzultáció a rendelet 2. függeléke szerinti kérelem nyomtatvány kitöltésével és – akár elektronikus úton történő – benyújtásával is kezdeményezhető.

(5) A szakmai konzultáció során az ügyfelet tájékoztatni kell az építés érintett területre vonatkozó helyi rendjéről, valamint a tervezett beavatkozás környezetét érintő ismert önkormányzati fejlesztési elképzelésekről. A főépítész bemutatja, és szükség esetén értelmezi Települési Arculati Kézikönyv ajánlásait és azok indokait, az adott beruházás környezetének értékeit és sajátos adottságaiból következő építési feltételeket.

(6) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslataival segíti a településképi követelmények érvényesülését.

(7) A főépítész elektronikus úton, vagy telefonon értesíti a kérelmezőt a konzultáció lehetséges időpontjáról a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül.

(8) A szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett javaslatok összefoglalásával, valamint a főépítész nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltaktól a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során nem lehet eltérni.

32. Településképi véleményezési eljárás

45. § (1) Az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően településkép véleményezési eljárást kell lefolytatni jelen rendelet és a Tr. szabályai szerint a város teljes közigazgatási területén:

a) új épület építése,

b) meglévő épület közterületről látható bővítése esetén, - ide nem értve azon fennmaradási engedélyezési eljárásokat, ahol az építés, bővítés 10 éven túl történt -, és

c) közterületen történő bármilyen építési tevékenység esetén.

(2) A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációnak a Tr. 26/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, a Tr. 26. § (3) bekezdés szerinti vizsgálathoz szükséges mértékben – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a rendelet 3. függeléke szerinti adatlap,
b) rövid műszaki leírás (rendeltetés meghatározása, különböző védettségek bemutatása, telepítés, építészeti kialakítás),
c) tető-felülnézeti helyszínrajz (a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal),
d) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzai,
e) metszetek a megértéshez szükséges mértékben,
f) valamennyi homlokzat, ha tervezett, a cégérek, egyéb hirdetési célú berendezések, és egyéb műszaki berendezések ábrázolásával,
g) ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, utcakép, és
h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).

(3) A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontja alapján adja meg.

46. § (1) A településképi vélemény megalapozása érdekében a - jelen rendelet szerinti egyedi és területi építészeti - településképi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát a (2)-(7) bekezdésekben foglalt szempontrendszer szerint kell elvégezni.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén:

ca) biztosított lesz-e, vagy marad-e, az előírásoknak és a településképi követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

a) a közterület felől látható homlokzatok, építészeti részletek, a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – illeszkednek-e a településkarakterhez, a TAK követelményeihez és ajánlásaihoz,

b) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,

c) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

d) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő cégér- és egyéb információs célú berendezések elhelyezésére és kialakítására,

e) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,

f) helyi védettség esetén az építészeti értékek védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,

g) amennyiben az érintett ingatlannal szomszédos épület műemléki, vagy helyi egyedi védelem alatt áll, az építési tevékenység védett értékekre gyakorolt hatását.

(5) A közterület mentén folytatott építési tevékenység esetében vizsgálni kell, hogy

a) összhangban van-e a közterület-alakítási tervvel,

b) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,

c) korlátozza, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

d) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra.

(6) Közterületen folytatott építési tevékenységhez kapcsolódóan vizsgálni kell annak a közterület meglévő vagy tervezett burkolatára, műtárgyaira, köztárgyaira, növényzetére, díszvilágító berendezéseire és reklámhordozóira gyakorolt hatását.

(7) Azon építési telkek esetén, melyek hátsó telekhatára a vasutak (Kök), illetve a gyorsforgalmi utak (M6, M7 autópályák) területével határos, a településképi és építészeti megjelenést ezekből a nézőpontokból is véleményezni kell, különösen az itt elhelyezhető kerítés, fásítás környezetéhez illeszkedő kialakítása tekintetében.

(8) A településképi vélemény kialakításakor - amennyiben sor került rá - vizsgálni kell az előzetes tájékoztató és szakmai konzultáció során meghatározott javaslatok érvényesülését.

(9) A polgármester településképi véleménye tartalmazza:

a) a kérelmező (építtető), tervező adatait,

b) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tervezett építési tevékenység megnevezését,

c) a Tr 26/A. § (5) bekezdés szerinti véleményt, és

d) a vélemény kialakításának alapjául szolgáló, (2)-(7) bekezdésben lévő szempontrendszer szerinti vizsgálatot.

33. Településképi bejelentési eljárás

47. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, amennyiben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben szereplő, építési engedélyhez és egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek közül az alábbiakban felsoroltak valamelyikét kívánják megvalósítani:

a) helyi egyedi védelem alatt álló építményt, és ingatlanát érintően és helyi védett területen:

aa) meglévő építmény homlokzatának (tetőzetének) megváltoztatását, meglévő építmény utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászáró áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréjét, homlokzatnak az eredeti színtől eltérő színre történő festését, felületképzésének a megváltoztatását,

ab) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 25 m-en belül nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építését, bővítését, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m^3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

b) helyi egyedi védelem alatt álló építményt, vagy ingatlanát érintően, helyi védett területen, valamint a Budafoki út, Balatoni út, Alsó utca, Iparos utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Riminyáki út, Diósdi út (déli szakasza), Budai út, Velencei út, Fehérvári út, Szovátai utca, Lőcsei utca, Szent István út, Elöljáró utca, Felső utca, Fő utca, Római út, Mecset utca, Molnár utca nyomvonala mentén:

ba) az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építését, meglévő felújítását, helyreállítását, átalakítását, korszerűsítését, bővítését, megváltoztatását,

bb) közterületi kerítés, és azzal egybeépített építmények (pl. hulladéktároló) építését, meglévő átalakítását,

bc) 20 m^2 alapterületnél kisebb kereskedelmi létesítmény építését.

c) a település teljes közigazgatási területén egyéb műszaki berendezésnek minősülő antennatartó szerkezet, antenna létesítését, ha annak bármely irányú mérete minimum 3 méter.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építményekben a rendeltetési mód tervezett megváltoztatása esetén:

a) amennyiben a tervezett változás helyi védett területen, helyi egyedi védelem alatt álló építményt, vagy ingatlanát érintően történik,

b) a település teljes közigazgatási területén, a rendeltetési egységek számának növekedése esetén.

(3) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni mérettől függetlenül minden esetben a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Rr. valamint e rendelet szerinti reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése előtt.

(4) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni e rendelet szerinti, üzletenként 1m^2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező cégér vagy hirdetési célú műszaki berendezés elhelyezése előtt.

48. § (1) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a polgármester részére írásban kell benyújtani.

(2) A bejelentés tartalmát a Tr. és jelen rendelet részletes szabályai határozzák meg.

(3) A polgármester által kiadott hatósági határozatot a főépítész készíti elő.

(4) A bejelentéshez kapcsolódó építészeti-műszaki tervnek a hatósági határozat kialakításához szükséges mértékben - a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció-részek elhagyhatóságával - a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) jelen rendelet 47. § (1) bekezdés szerinti tevékenységek esetén:

aa) a rendelet 4. függeléke szerinti kitöltött adatlapot,

ab) minden esetben rövid műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításáról,

ac) minden esetben helyszínrajzot a szomszédos építmények, a terepviszonyok és az előkert elrendezési tervezetének feltüntetésével,

ad) az érintett homlokzat(ok)at szükség szerint a tervezett építészeti részletek, egyéb műszaki berendezések feltüntetésével,

ae) minden esetben fotódokumentációt a jelenlegi állapotról,

af) homlokzat színezésének megváltoztatása esetén a színtervet, és

ag) kerítés létesítése, átalakítása esetén annak településképileg értékelhető tervét.

b) a rendelet 47. § (2) bekezdés szerinti rendeltetési mód tervezett változtatása esetén:

ba) a rendelet 4. függeléke szerinti kitöltött adatlapot,

bb) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bc) helyszínrajzot,

bd) parkolási mérleget a HÉSZ szerinti zöldfelületi arányszám igazolásával,

be) alaprajzot, és

bf) amennyiben változik, homlokzat, vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet, fotómontázst.

c) a rendelet 47. § (3) (4) bekezdéseiben szereplő reklámok, reklámhordozók, és bejelentéshez kötött cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezése esetén:

ca) a rendelet 5. függelékben szereplő kitöltött adatlapot, cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések esetén a 38. § (2) bekezdésben meghatározott homlokzatfelületi arányszám feltüntetésével,

cb) műszaki leírást mely bemutatja a reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégér, egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, valamint ca) pontban említett homlokzatfelületi arányszám igazolását,

cc) közterületre, vagy telken belül önállóan elhelyezésre kerülő berendezések esetén helyszínrajzot,

cd) építményre helyezendő cégér vagy egyéb hirdetési célú berendezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, és

ce) látványtervet vagy fotómontázst.

(5) Amennyiben a bejelenteni kívánt tevékenység több vonatkozásban is bejelentés-köteles, akkor az eljárás egy kérelemben is kezdeményezhető.

49. § (1) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy

a) a bejelentés megfelel-e a Tr.26/B (2)-(3) bekezdésében, illetve e rendelet 48.§-ában foglaltaknak;

b) a tervezett építési tevékenység, rendeltetésváltoztatás, egyéb műszaki berendezés, reklám, cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezése illeszkedik-e a településképbe, megfelel-e a településképi követelményeknek,

c) a b) pontban foglaltakon túl a reklám, reklámhordozó elhelyezése megfelel-e az Rr-ben foglalt általános elhelyezési követelményeknek.

(2) A 49.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a tevékenység milyen hatást gyakorol az épített és természeti környezet értékeire, örökségére,

b) érinti-e a közterület kialakítását, illetve különösen azt, hogy a reklám, reklámhordozó milyen hatást gyakorol a jellemző településképre, és hozzájárul-e annak kedvező alakításához,

c) a cégér, egyéb hirdetési célú berendezés milyen módon változtatja meg, milyen hatást gyakorol az épület homlokzatának, tetőzetének, kirakatának, portáljának megjelenésére.

(3) Amennyiben a településképi bejelentés és a tervezett építési tevékenység, rendeltetésváltoztatás, egyéb műszaki berendezés, reklám, cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezése megfelel a 49.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak, a hatósági határozat:

a) állandó építmény esetén időkorlát nélkül, illetve az adott építmény elbontásáig, átalakításáig, rendeltetésváltozásáig,

b) rendeltetés részbeni vagy teljes megváltoztatása esetén a rendeltetés időszerűségéig,

c) közterületi reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén a közterület más célú hasznosításáig, cégér vagy egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezése esetén annak aktualitása időpontjáig (üzlet működéséig) érvényes.

(4) A településképi bejelentés ügyében hozott határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki. Amennyiben a polgármester a bejelentett tevékenység végzését a megadott határidőn belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg, úgy a tevékenység megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

34. Településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság

50. § (1) E rendelet szerinti településképi követelmények teljesülését, a településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

(2) A polgármester hivatalból vagy kérelemre településképi kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki

a) az e rendelet III. és IV. fejezetében meghatározott településképi követelmények megsértése,

b) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,

c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén.

(3) A polgármester a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben előzetesen megfelelő határidő biztosításával végzésben hívja fel az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértés megszüntetésére.

(4) Az (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester hatósági határozatában - a településképi követelmények teljesülése érdekében - az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására, vagy elbontására és ezzel egyidejűleg az 51. §-ban foglaltak szerint településkép-védelmi bírság megfizetésére kötelezi.

51. § (1) A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetén az ingatlantulajdonossal szemben 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő összegű településkép-védelmi bírságot szab ki az alábbiak szerint:

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén:

aa) a megtiltás ellenére végzett tevékenység esetén legfeljebb 1.000.000 Ft,

ab) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legfeljebb 500.000 Ft,

b) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 1.000.000 Ft,

c) a településképi követelmények megsértése esetén - amennyiben a tevékenység nem tartozik településképi bejelentési kötelezettség alá - legfeljebb 1.000.000 Ft.

(2) A bírság megfizetése nem mentesít a kötelezésben foglaltak teljesítése alól.

(3) A településképi kötelezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A településképi kötelezésben foglaltak önkéntes teljesítésének elmaradása esetén – ideértve a településkép-védelmi bírság meg nem fizetését is - a végrehajtás elrendelését és foganatosítását a döntést hozó hatóság végzi.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2018. március 1. napján lép hatályba.

(2) Az 51. § a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

53. § A Tktv. 11/F § 3. pontjának a) - d) alpontjában meghatározott cégérek, egyéb hirdetési célú berendezések esetén az azokat elhelyező személy legkésőbb 2018. május 1. napjáig köteles a jelen rendeletben foglalt előírásoknak megfelelni.

54. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

55. § Hatályát veszti:

1. a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló 29/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet,
2. a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet,
3. az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. február 15-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2018. február 21.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
6/2018. (II.21.)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése a következő 24-28. pontokkal egészül ki:

„24. helyi egyedi védelem alatt álló építmény,
25. helyi értékvédelemi terület határa,
26. helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa,
27. helyi jelentőségű védett természeti emlék (kaptárkő),
28. helyi védett fa.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester jelen rendeletben meghatározott esetekben és módon a helyi védett területeken és helyi egyedi védett építmények területén kívül a 2. mellékletben rögzített utak mentén, valamint az 5. számú mellékletben lehatárolt városközponti és parkvárosi alközponti területeken elhelyezkedő ingatlanokra a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő önkormányzati hatósági döntésében.”

3. § A Rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előírt kötelezettséget a hatósági döntésben foglaltak szerint legkésőbb egy éven belül meg kell kezdeni, és legkésőbb két éven belül végre kell hajtani. Az előírt kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtás elrendelését és foganatosítását a döntést hozó hatóság végzi.”

4. § A Rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az SZT-n feltüntetett helyi védett területen lakóterületen telekhatár korrekció csak ott lehetséges, ahol az a tömb kialakult telekszerkezetét jelentősen nem befolyásolja, a telek és a szomszédos telkek kontúrját javítja és legfeljebb a telek területének 15%-át érinti.”

5. § A Rendelet 10. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Ha az építési övezetekben meghatározott beépítési mód nem felel meg a meglévő állapotnak, akkor a meglévő, földhivatali nyilvántartásban feltüntetett, illetve engedéllyel készült beépítés megtartható, átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, homlokzata megváltoztatható; azonban beépítettséget növelő bővítése - a 10.§ (4) bekezdés a) pontjában jelölt utak mentén egyszer, legfeljebb 50m^2 mértékben, egyéb területeken mérethatár nélkül -, valamint új épület elhelyezése csak az előírt beépítési módnak megfelelően történhet.”

6. § A Rendelet 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Kertvárosias lakóterület telkein megvalósuló lakó rendeltetés esetén előkertben gépkocsi beállót nem, csak az épületkörüli járdát, a bejárathoz és a gépjárműtárolóhoz vezető felületet szabad leburkolni. Amennyiben a lakásokhoz tartozó gépkocsi beálló a domborzati adottság (a lejtés>15%) miatt nem kerülhet az épület mellé vagy mögé, a burkolt beállót előkertben is ki lehet alakítani, de fedett gépkocsitároló előkertben ez esetben sem alakítható ki.”

7. § A Rendelet 10. § a következő (20) és (21) bekezdésekkel egészül ki:

„(20) A közterületek kialakítása során az egyenlő hozzáférés megteremtésével kapcsolatos elvárások a burkolatok, felületek és biztonsági berendezések a településképi követelményekkel összhangban valósítandók meg.
(21) Az új épületek megvalósításakor az akadálymentesítés és az egyenlő hozzáférés megteremtését a projekttel arányos mértékben biztosítani kell.”

8. § A Rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell a helyi településképi rendelet 10. melléklete szerinti honos fafajok telepítésére, és a honos erdőállományok kialakítására.”

9. § A Rendelet 29. § (8) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezetekben állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 10 %-a lehet."

10. § A Rendelet 30. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az építési övezetben állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 25 %-a lehet."

11. § A Rendelet 32. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Vt-t övezet területén kizárólag hitéleti rendeltetés, ahhoz kapcsolódó építmények és park helyezhető el. Az építési övezeten belül több épület is elhelyezhető.„

12. § A Rendelet 44. § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pincékben lakó rendeltetés nem alakítható ki."

13. § A Rendelet 49. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Fundoklia-völgy Z-0 jelű övezet területén a természetes és természetközeli élőhelyeket (gyeptársulásokat) meg kell őrizni."

14. § A Rendelet 49. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Z-vk jelű övezet (városközponti fásított sétány, köztér) előírásai:]

„a) Az övezet telkén a pihenést szolgáló berendezések-építmények (pad, pergola, szökőkút, szobor, térplasztika, kerékpártároló, stb.) helyezhetők el."

15. § A Rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vt-2, Vt-4, Vt-5 és Vi-1 építési övezet területén a tömbön átmenő gyalogos átjárás biztosítása érdekében a gyalogos sétány vagy magánút kialakítását a terület - az önkormányzat és a tulajdonos közötti szerződés alapján - közforgalom céljára történő megnyitásával lehet biztosítani. Településrendezési szerződés megkötése esetén a magánút/sétány biztosítására alapított telki szolgalom bejegyzése ellenében az adott telek +0,2 m^2/m^2 szintterületi mutató növekményre jogosult."

16. § A Rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Alsó és Felső utca menti ingatlanok esetében, ahol a szabályozási terv építési vonalat nem rögzít, ott a közterületi telekhatárt kell új épület esetén építési vonalnak tekinteni. Ahol a szabályozási terv rögzíti, ott az új épület határfalát az építési vonalnak megfelelően kell elhelyezni, figyelembe véve a 10. § (7)-(9) bekezdéseit."

17. § Hatályát veszti a Rendelet

1. 1. § (3) bekezdés c) és f) pontja
2. 1. § (4) bekezdés b), g) és i) pontja
3. 2. § 3. és 22. pontja
4. 3. § (1) bekezdésének 21-25 pontja
5. 4. § (4) bekezdés d) pontja
6. 4. alcíme
7. 9. § (3) bekezdése
8. 10. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (18) bekezdése
9. 12. § (1), valamint (4)- (8) bekezdése
10. 13. § (5)-(7), valamint (9)-(13) bekezdése
11. 14. §-ából *„a városképbe illően"* szövegrész
12. 12. alcíme
13. 16. § (1)-(2), valamint (4) bekezdése
14. 19. § (3) bekezdésében az *„a településképi megjelenésre"* szövegrész
15. 20. alcíme
16. 27. § (8) bekezdése
17. 29. § (10) bekezdése
18. 30. § (9) bekezdése
19. 31. § (10) bekezdése
20. 32. § (6) bekezdése
21. 33. § (9) bekezdésből a „*(jól komponáltan)*" szövegrész
22. 34. § (18) bekezdése
23. 35. § (10) bekezdése
24. 36. § (13) bekezdése
25. 41. § (6) bekezdésében a *„az építmények városképi illeszkedését és"* szövegrész.
26. 44. § (3) bekezdése
27. 48. § (7) bekezdése
28. 49. § (10) bekezdés d) pontja
29. 51. § (6) bekezdése
30. 53. § (4) bekezdés e) pontjában a *„40-45° hajlásszögű, nyeregtetős"* szövegrész
31. 53. § (4) bekezdés h) pontja
32. 54. § (11) és (12) bekezdése
33. 59. § (3) bekezdése
34. 59. § (7), valamint (11)-(13) bekezdése.

18. § A Rendelet 1. mellékletének részét képező jelmagyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletében foglalt jelmagyarázat lép.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. február 15-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2018. február 21.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

II. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

21/2018. (II.15.)

h a t á r o z a t a

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés" megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést" az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
3.					
Kötvénykibocsátás törlesztés		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
3.					
Lízingdíj		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
Kezességvállalás		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	**0**	**0**	**0**	**0**

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint

Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	3 291 000 000	3 291 000 000	3 291 000 000	3 291 000 000
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
6.					
	Saját bevételek összesen	**3 552 000 000**	**3 552 000 000**	**3 552 000 000**	**3 552 000 000**
	Saját bevételek 50 %-a	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**
	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**	**1 776 000 000**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

22/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a
a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

A Környezetvédelmi Alapban 2017. december 31-én rendelkezésre álló 18 526 914,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

23/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a
az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. február 15. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

24/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján – a Pest megyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjainak a következő személyeket választja meg:

- dr. Csukás Pálma
- Machács Veronika
- dr. Tóth Tamás

A Közgyűlés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választja meg:

- Gratzer Mihály
- dr. Takáts Erika

Határidő: a döntés közlésére – azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 23/2018. (II.15.) határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Velencei út 39-41.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

3/2018.(II.15.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra módosul:

„15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

15.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Boldog Anna
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.
A megbízatás lejárta: 2023. február 15.
Név: Gurubi Flórián
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.
A megbízatás lejárta: 2019. november 20.

Név: Márton Lajos
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20.
A megbízatás lejárta: 2019. november 20.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. február 15.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. február 15. napján ellenjegyzem:

1. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**39 581 999 872**	**710 759 396**		**40 292 759 268**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	1 265 832 080			1 265 832 080
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384
Felhalmozási célú bevételek		**22 565 621 913**	**17 000 000**		**22 582 621 913**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	14 891 649 054			14 891 649 054
Bevételek mindösszesen		**62 147 621 785**	**727 759 396**		**62 875 381 181**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 5 414 727 126**	**- 82 290 258**		**- 5 497 017 384**
Halmozódás mentes bevétel		**56 732 894 659**	**645 469 138**		**57 378 363 797**

2. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**23 377 227 273**	**1 371 429 879**	**160 910 800**	**24 909 567 952**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 169 210 126	210 498 348	132 385 000	3 512 093 474
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	651 050 319	29 377 859	28 177 800	708 605 978
K3 Dologi kiadások	K3	12 995 567 838	789 082 554	348 000	13 784 998 392
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384
Felhalmozási célú kiadások		**37 866 187 444**	**99 625 785**		**37 965 813 229**
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911				
Kiadások mindösszesen		**61 243 414 717**	**1 471 055 664**	**160 910 800**	**62 875 381 181**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 5 414 727 126**	**- 82 290 258**		**- 5 497 017 384**
Halmozódás mentes kiadás		**55 828 687 591**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 378 363 797**

. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**25 864 413 525**	**645 469 138**		**26 509 882 663**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**56 732 894 659**	**645 469 138**		**57 378 363 797**

1.	Működési célú bevételek			39 581 999 872	710 759 396		40 292 759 268
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**62 147 621 785**	**727 759 396**		**62 875 381 181**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 169 210 126	210 498 348	132 385 000	3 512 093 474
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	651 050 319	29 377 859	28 177 800	708 605 978
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 995 567 838	789 082 554	348 000	13 784 998 392
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**55 720 486 689**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 270 162 895**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**55 828 687 591**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 378 363 797**

1.	Működési célú kiadások	23 377 227 273	1 371 429 879	160 910 800	24 909 567 952
2.	Felhalmozási célú kiadások	37 866 187 444	99 625 785		37 965 813 229
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**61 243 414 717**	**1 471 055 664**	**160 910 800**	**62 875 381 181**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-15 300 565 531	-82 625 785		-15 383 191 316
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**904 207 068**	**-743 296 268**	**-160 910 800**	

4. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**23 685 611 573**	**42 237 750**		**23 727 849 323**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**

1.	Működési célú bevételek	31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	71 765 355	121 445 421		193 210 776
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 315 721	12 112 000		21 427 721
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 572 201 065	284 100 054		9 856 301 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**48 297 909 411**	**693 202 760**		**48 991 112 171**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**

1.	Működési célú kiadások	16 214 381 131	736 954 233		16 951 335 364
2.	Felhalmozási célú kiadások	37 606 456 308	38 538 785		37 644 995 093
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	15 774 089 663	-711 716 483		15 062 373 180
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-15 040 834 395	-21 538 785		-15 062 373 180
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**733 255 268**	**-733 255 268**		

5. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 028 983 315**	**20 309 750**		**5 049 293 065**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 057 578 155**			**3 057 578 155**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 066 118 135			1 066 118 135
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**1 971 405 160**	**20 309 750**		**1 991 714 910**
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbevétel	1 966 834 891			1 966 834 891
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 623 972 859**			**7 623 972 859**
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB**	**7 623 972 859**			**7 623 972 859**
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpoont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748
B2504	09251	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737
B2504	09251	MVP VEKOP Elöljáró-Velenccei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felúújítása	107 625 938			107 625 938
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felújítása	561 286 289			561 286 289
B2504	09251	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	2 264 500 000			2 264 500 000
B2504	09251	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	267 369 214			267 369 214
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforg. fejl.	199 533 246			199 533 246
B2504	09251	MVP Vízelvezetési rendszer fejl.II.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**	**3 573 375 000**			**3 573 375 000**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 390 000 000**			**1 390 000 000**

B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 121 000 000**			**2 121 000 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**62 375 000**			**62 375 000**
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	200 000			200 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	175 000			175 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 000 000			2 000 000
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000
B4		**Működési bevételek**	**7 409 280 399**	**4 928 000**		**7 414 208 399**
B402	094021	Bérleti díj	130 000 000			130 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000			17 000 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000			800 000
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000			7 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000			3 800 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	10 000 000			10 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 300 000			1 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000			800 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	39 000 000			39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000			162 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000			324 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000			35 100 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000			4 590 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000			10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000			43 740 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000

B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	351 000			351 000
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000			1 890 000
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000			8 100 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000			5 400 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399			6 907 846 399
B5		**Felhalmozási bevételek**	**50 000 000**	**12 000 000**		**62 000 000**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**50 000 000**	**12 000 000**		**62 000 000**
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000			30 000 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000			20 000 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**5 000 000**		**5 000 000**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**30 868 481 134**			**30 868 481 134**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**30 868 481 134**			**30 868 481 134**
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 711 000 000			14 711 000 000
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern város maradvány: működési	565 832 080			565 832 080
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	14 891 649 054			14 891 649 054
Kiadás			**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**86 744 095**	**103 206 421**		**189 950 516**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**12 224 355**			**12 224 355**
K1101	0511011	Illetmények	9 624 000			9 624 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	252 355			252 355
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 155 000			1 155 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	299 000			299 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	297 000			297 000
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**74 519 740**	**103 206 421**		**177 726 161**
K121	051211	Illetmények	55 721 000			55 721 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		58 920 000		58 920 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	12 216 000		15 936 000

K122	051221	Megbízási díj		3 443 000		3 443 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	15 000 000			15 000 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 000		20 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		25 000 000		25 000 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai	78 740			78 740
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		607 421		607 421
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 240 721**	**23 601 000**		**35 841 721**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	172 000	4 130 000		4 302 000
K2	0521	Járulékok	11 859 000	14 546 000		26 405 000
K2	0521	Közfogl. járulék	25 721			25 721
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	79 000			79 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		4 425 000		4 425 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		500 000		500 000
K3		**Dologi kiadások**	**9 554 297 325**	**290 850 054**		**9 845 147 379**
K31		**Készletbeszerzés**	**21 356 062**	**15 576 300**		**36 932 362**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	670 000			670 000
K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 417 300		1 417 300
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 181 000		1 181 000
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 323 000			17 323 000
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		12 598 000		12 598 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 380 000			2 380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	496 062			496 062
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	367 000			367 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	120 000	80 000		200 000
K312	053121	Üzemetetési anyagok beszerzése		300 000		300 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 863 000**			**8 863 000**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	190 000			190 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	22 000			22 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 580 000			8 580 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	71 000			71 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 153 367 770**	**218 920 102**		**1 372 287 872**
K331	053311	Közüzemi díjak	34 110 000			34 110 000
K331	053311	Közvilágítás	100 000 000			100 000 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		150 000		150 000

K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000	500 000		600 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000
K334	053341	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása	36 951 968			36 951 968
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	6 000 000			6 000 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	20 000 000			20 000 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	22 960 000			22 960 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000			300 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	42 000 000	29 260 000		71 260 000
K337	053371	2017. évi működési támogatás: felszíni víz elvezetés	25 196 850			25 196 850
K337	053371	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás	33 070 866			33 070 866
K337	053371	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	23 622 047			23 622 047
K337	053371	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	57 771 694			57 771 694
K337	053371	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése	7 907 622			7 907 622
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.		6 544 102		6 544 102
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000			8 057 000
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés		4 724 000		4 724 000
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	3 704 000			3 704 000
K337	053371	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000
K337	053371	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése		1 575 000		1 575 000
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	4 966 987			4 966 987
K337	053371	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatási számlák	27 193 550			27 193 550
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	7 074 678			7 074 678
K337	053371	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	17 234 016			17 234 016
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000		46 355 000
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000			3 060 000
K337	053371	Sportpálya pályahasználat	7 559 000			7 559 000
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése	13 937 000			13 937 000
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése	84 520 000			84 520 000
K337	053371	Tanuszoda vízfelület megváltás	9 781 000			9 781 000
K337	053371	Televízió szolgáltatás		65 328 000		65 328 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	110 943 586			110 943 586
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	500 000			500 000

K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	5 469 000		17 469 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	44 075 000	50 150 000		94 225 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	2 755 906			2 755 906
K337	053371	Üzemeltetési szolgátatási díjak	10 000			10 000
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	55 000 000			55 000 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000			32 532 000
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	9 773 000			9 773 000
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**5 160 000**		**5 160 000**
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 280 000		1 280 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		780 000		780 000
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		3 100 000		3 100 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 370 710 493**	**51 193 652**		**8 421 904 145**
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		382 700		382 700
K351	053511	2017. évi működési támogatás: felszíni vízelvezetés Áfa	6 803 150			6 803 150
K351	053511	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás Áfa	8 929 134			8 929 134
K351	053511	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	6 377 953			6 377 953
K351	053511	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	15 598 358			15 598 358
K351	053511	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása Áfa	9 977 032			9 977 032
K351	053511	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése Áfa	2 135 070			2 135 070
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		319 000		319 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	51 300			51 300
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	5 940			5 940
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		175 500		175 500
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	10 800			10 800
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		43 740		43 740
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 430 000			2 430 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		837 000		837 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA		1 766 908		1 766 908
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000

K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 341 086			1 341 086
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163			1 910 163
K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	4 653 184			4 653 184
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	5 400 000			5 400 000
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000		12 517 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000		6 750 000
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260			21 260
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004		164 004
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000			826 000
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000			2 041 000
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000			3 763 000
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	180 900			180 900
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200		19 240 200
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	22 820 000			22 820 000
K351	053511	Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA	2 641 000			2 641 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 316 600			2 316 600
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa	6 199 200			6 199 200
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 677 000			4 677 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 402 000		3 402 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	642 600			642 600
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 560			127 560
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	6 378	81 000		87 378
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	96 390			96 390
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	32 400			32 400
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		21 600		21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 242 700	322 000		3 564 700
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	30 272 018			30 272 018
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	744 094			744 094

K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170			19 170
K352	053521	Kiszámlázott ffizetendő ÁFA	12 500 000			12 500 000
K352	053521	Kiszámlázott fizetendő ÁFA	80 000 000			80 000 000
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezetés fordított Áfa	474 198 249			474 198 249
K352	053521	MVP VEKOP Erdőszéle Óvoda fordított Áfa	37 029 796			37 029 796
K352	053521	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA	6 907 846 399			6 907 846 399
K35301	053531	Kamatkiadások	10 003 000			10 003 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 204 000	35 000		7 239 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	370 000			370 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	11 361 000	212 000		11 573 000
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj	60 000			60 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**139 584 000**	**25 000 000**		**164 584 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**20 000 000**		**20 000 000**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		20 000 000		20 000 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**139 584 000**	**5 000 000**		**144 584 000**
K48	05481	Köztemetés	3 127 000			3 127 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	50 000 000			50 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	6 000 000			6 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 957 000			3 957 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	5 000 000			5 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	26 000 000			26 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	20 000 000			20 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	1 000 000			1 000 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**898 586 962**	**212 006 500**		**1 110 593 462**

K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
K50603	055061	MVP KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafizetés	70 001			70 001
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 683 275			1 683 275
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása		2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		257 500		257 500
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		520 000		520 000
K51203	055121	Kulturális keret		2 225 000		2 225 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		14 999 000		14 999 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000		980 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000		40 000 000
K51203	055121	Szociális keret		25 000		25 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	298 308 000			298 308 000
K51208	055121	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	2 400 000			2 400 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000
K51208	055121	Szippanthat konzorcium	500 000			500 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686			85 647 686
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépítés	12 700 000			12 700 000
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Önkormáyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Peres eljárások	108 000 000			108 000 000

K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000
K513	055131	VISMAIOR	25 400 000			25 400 000
K6		**Beruházások**	**30 569 183 333**	**370 020**		**30 569 553 353**
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**22 891 711 541**			**22 891 711 541**
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000
K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176
K62	05621	MVP BUBU óvoda				
K62	05621	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413
K62	05621	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatlan	250 483 000			250 483 000
K62	05621	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079
K62	05621	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117
K62	05621	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000
K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315
K62	05621	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534
K62	05621	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344
K62	05621	MVP VEKOP Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177
K62	05621	MVP VEKOP Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964
K62	05621	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833
K62	05621	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708
K62	05621	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940
K62	05621	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792
K62	05621	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680
K62	05621	MVP VEOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866
K62	05621	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870
K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000
K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000
K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110

K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000
K62	05621	VEKOP Bölcsőde építés				
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**950 000**			**950 000**
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 343 818 186**	**291 355**		**1 344 109 541**
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355		291 355
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000
K64	05641	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970
K64	05641	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bőlcsöde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**6 332 703 606**	**78 665**		**6 332 782 271**
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756			5 952 756
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000
K67	05671	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001
K67	05671	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921
K67	05671	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	338 055 382			338 055 382
K67	05671	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881

K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685
K67	05671	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214
K67	05671	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393
K67	05671	MVP VEKOP Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480
K67	05671	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105
K67	05671	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134			481 429 134
K67	05671	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszezés ÁFA	3 051 279			3 051 279
K67	05671	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274
K67	05671	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454
K67	05671	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474
K67	05671	Pöttöm Szíget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000			682 000
K67	05671	VEKOP Bölcsőde építés Áfa				
K7		**Felújítások**	**501 057 975**			**501 057 975**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**394 533 838**			**394 533 838**
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378			26 976 378
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000			39 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567
K71	05711	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063			31 496 063
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**106 524 137**			**106 524 137**
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433
K74	05741	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145

K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 536 215 000**	**38 168 765**		**6 574 383 765**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**6 536 215 000**	**2 000 000**		**6 538 215 000**
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000
K8408	05841	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000
K8408	05841	MVP Vízelvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000
K8408	05841	MVP Záportározó Vízelvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
K9		**Finanszírozási kiadások**	**5 522 928 028**	**82 290 258**		**5 605 218 286**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**5 522 928 028**	**82 290 258**		**5 605 218 286**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	108 200 902			108 200 902
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744			3 938 531 744
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		82 290 258		82 290 258
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382
Bevétel - Kiadás			**733 255 268**	**- 733 255 268**		

6. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**30 569 183 333**	**370 020**		**30 569 553 353**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**22 891 711 541**			**22 891 711 541**
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**	**53 383 110**			**53 383 110**
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**70 000 000**			**70 000 000**
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000
	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**157 480 315**			**157 480 315**
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315
045120	**Út, autópálya építése**	**1 612 971 328**			**1 612 971 328**
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000
	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534
	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344
	MVP VEKOP Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177
	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833
	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708
	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940
	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**3 368 690 413**			**3 368 690 413**
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatlan	250 483 000			250 483 000
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**398 425 196**			**398 425 196**
	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079

	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**1 000 000**			**1 000 000**
	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**1 783 070 866**			**1 783 070 866**
	MVP VEOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**343 388 870**			**343 388 870**
	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**69 795 407**			**69 795 407**
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231
	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**14 177 978 356**			**14 177 978 356**
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000
	MVP VEKOP Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**855 527 680**			**855 527 680**
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**950 000**			**950 000**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**950 000**			**950 000**
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 343 818 186**	**291 355**		**1 344 109 541**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**15 000 000**	**291 355**		**15 291 355**
	Eszközbeszerzés		291 355		291 355
	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**1 000 000**			**1 000 000**
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000
022010	**Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése**	**709 000**			**709 000**

	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**1 014 961**			**1 014 961**
	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**1 252 056 970**			**1 252 056 970**
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 188 976**			**8 188 976**
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976
064010	**Közvilágítás**	**22 047 244**			**22 047 244**
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**25 000 000**			**25 000 000**
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**18 801 035**			**18 801 035**
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**6 332 703 606**	**78 665**		**6 332 782 271**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**4 050 000**	**78 665**		**4 128 665**
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**	**14 413 440**			**14 413 440**
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**5 670 000**			**5 670 000**
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000
022010	**Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése**	**191 000**			**191 000**
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**43 050 224**			**43 050 224**
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039

	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500
045120	**Út, autópálya építése**	**435 502 259**			**435 502 259**
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000
	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214
	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393
	MVP VEKOP Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238
	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105
	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581
	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274
	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**841 916 001**			**841 916 001**
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**445 630 185**			**445 630 185**
	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	338 055 382			338 055 382
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**2 211 024**			**2 211 024**
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**481 429 134**			**481 429 134**
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134			481 429 134
064010	**Közvilágítás**	**5 952 756**			**5 952 756**
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756			5 952 756
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**18 844 469**			**18 844 469**
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382
	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000			682 000
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**3 797 774 361**			**3 797 774 361**

	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**230 992 474**			**230 992 474**
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**5 076 279**			**5 076 279**
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszezés ÁFA	3 051 279			3 051 279
	Pöttöm Szíget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000
K7	**Felújítások**	**501 057 975**			**501 057 975**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**394 533 838**			**394 533 838**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**30 000 000**			**30 000 000**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**39 000 000**			**39 000 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000			39 000 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**162 000 000**			**162 000 000**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**31 496 063**			**31 496 063**
	Piac felújítása	31 496 063			31 496 063
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**105 061 397**			**105 061 397**
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567
	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**26 976 378**			**26 976 378**
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378			26 976 378
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**106 524 137**			**106 524 137**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**8 100 000**			**8 100 000**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**10 530 000**			**10 530 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**43 740 000**			**43 740 000**

	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**8 503 937**			**8 503 937**
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**28 366 578**			**28 366 578**
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433
	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**7 283 622**			**7 283 622**
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 536 215 000**	**38 168 765**		**6 574 383 765**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**6 536 215 000**	**2 000 000**		**6 538 215 000**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**2 000 000**		**2 000 000**
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**900 000**			**900 000**
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**6 535 315 000**			**6 535 315 000**
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000
	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000
	MVP Vízelvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000
	MVP Záportározó Vízelvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**7 000 000**		**7 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		**20 000 000**		**20 000 000**
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**		**9 168 765**		**9 168 765**
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**37 606 456 308**	**38 538 785**		**37 644 995 093**

7. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**6 794 500**			**6 794 500**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 476 195 382			1 476 195 382
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 482 989 882**			**1 482 989 882**

1.	Működési célú bevételek	1 482 989 882			1 482 989 882
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 482 989 882**			**1 482 989 882**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**

1.	Működési célú kiadások	1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132
2.	Felhalmozási célú kiadások	131 730 750			131 730 750
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	302 682 550	-10 041 000	-160 910 800	131 730 750
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-131 730 750			-131 730 750
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**170 951 800**	**-10 041 000**	**-160 910 800**	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**1 482 989 882**			**1 482 989 882**
B4		**Működési bevételek**	**6 794 500**			**6 794 500**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	324 000			324 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**1 476 195 382**			**1 476 195 382**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 476 195 382**			**1 476 195 382**
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382
Kiadás			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**699 666 000**	**7 208 000**	**132 385 000**	**839 259 000**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**687 206 000**		**132 385 000**	**819 591 000**
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	460 000			460 000

K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	360 000			360 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000
K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**12 460 000**	**7 208 000**		**19 668 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000
K123	051231	Repi K123082		4 500 000		4 500 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**140 711 825**	**1 364 000**	**28 177 800**	**170 253 625**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000
K3		**Dologi kiadások**	**339 929 507**	**1 469 000**	**348 000**	**341 746 507**
K31		**Készletbeszerzés**	**33 963 700**			**33 963 700**
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester	300 000			300 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**148 750 000**			**148 750 000**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**90 099 607**	**200 000**	**348 000**	**90 647 607**
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000

K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**950 000**			**950 000**
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**66 166 200**	**1 269 000**		**67 435 200**
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000			1 917 000
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000		1 215 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600			264 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000			594 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200			7 982 200
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400			842 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000		54 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000
K35302	053531	Egyéb kamatkiadások	11 000			11 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000

K6		**Beruházások**	**111 410 750**			**111 410 750**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**16 800 000**			**16 800 000**
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**63 225 000**			**63 225 000**
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 700 000**			**7 700 000**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**23 685 750**			**23 685 750**
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000
K67	05671	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750
K7		**Felújítások**	**20 320 000**			**20 320 000**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**16 000 000**			**16 000 000**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**4 320 000**			**4 320 000**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000
Bevétel - Kiadás			**170 951 800**	**- 10 041 000**	**- 160 910 800**	

9. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**111 410 750**			**111 410 750**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**16 800 000**			**16 800 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**16 800 000**			**16 800 000**
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**63 225 000**			**63 225 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**62 525 000**			**62 525 000**
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**700 000**			**700 000**
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 700 000**			**7 700 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**7 700 000**			**7 700 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**23 685 750**			**23 685 750**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**23 496 750**			**23 496 750**
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000

	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000			16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**189 000**			**189 000**
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000			189 000
K7	**Felújítások**	**20 320 000**			**20 320 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**16 000 000**			**16 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**16 000 000**			**16 000 000**
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**4 320 000**			**4 320 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**4 320 000**			**4 320 000**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**131 730 750**			**131 730 750**

10. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 357 596 402	187 388		1 357 783 790
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	814 411 050	603 044 000		1 417 455 050
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 172 007 452**	**603 231 388**		**2 775 238 840**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**

1.	Működési célú bevételek	6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 397 778 771	81 844 927		2 479 623 698
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**

1.	Működési célú kiadások	5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456
2.	Felhalmozási célú kiadások	128 000 386	61 087 000		189 087 386
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	128 000 386	61 087 000		189 087 386
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-128 000 386	-61 087 000		-189 087 386
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

11. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	**1 357 596 402**	**814 411 050**	**3 938 531 744**	**6 110 539 196**
Intézményi Gondnokság	**3 248 032**	**406 287 098**	**1 889 612 105**	**2 299 147 235**
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000	748 443 894	848 512 013
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952	1 270 352 185	1 500 684 825
Önként vállalt feladatok	**187 388**	**603 044 000**	**82 290 258**	**685 521 646**
Intézményi Gondnokság	**187 388**	**1 500 000**	**62 930 428**	**64 617 816**
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816
Szociális Gondozó Központ		1 544 000	19 359 830	20 903 830
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		600 000 000		600 000 000
Feladatok Összesen	**1 357 783 790**	**1 417 455 050**	**4 020 822 002**	**6 796 060 842**
Intézményi Gondnokság	**3 435 420**	**407 787 098**	**1 952 542 533**	**2 363 765 051**
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000	767 803 724	869 415 843
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952	1 270 352 185	2 100 684 825

12. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Kötelező feladatok	**2 397 778 771**	**501 022 773**	**3 083 437 266**	**300 000**		**128 000 386**	**6 110 539 196**
Intézményi Gondnokság	**892 120 983**	**187 581 021**	**1 190 621 181**			**28 824 050**	**2 299 147 235**
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436	848 512 013
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900	1 500 684 825
Önként vállalt feladatok	**81 844 927**	**15 901 859**	**503 513 500**		**23 174 360**	**61 087 000**	**685 521 646**
Intézményi Gondnokság	**38 555 163**	**7 578 915**	**17 721 738**			**762 000**	**64 617 816**
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816
Szociális Gondozó Központ	12 002 000	2 221 830	6 680 000				20 903 830
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 287 764	6 101 114	479 111 762		23 174 360	60 325 000	600 000 000
Feladatok Összesen	**2 479 623 698**	**516 924 632**	**3 586 950 766**	**300 000**	**23 174 360**	**189 087 386**	**6 796 060 842**
Intézményi Gondnokság	**930 676 146**	**195 159 936**	**1 208 342 919**			**29 586 050**	**2 363 765 051**
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436	869 415 843
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900	2 100 684 825

13. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**128 000 386**	**61 087 000**		**189 087 386**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**19 220 000**			**19 220 000**
Intézményi Gondnokság		**15 000 000**			**15 000 000**
Intézmény Gondnokság (saját)		**15 000 000**			**15 000 000**
	Forrás NET rendszer	14 900 000			14 900 000
	Multiscool szoftver	100 000			100 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**4 220 000**			**4 220 000**
	Meglévő szoftverekre kiegészítő licencek	4 220 000			4 220 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**2 876 770**			**2 876 770**
Intézményi Gondnokság		**776 770**			**776 770**
Intézmény Gondnokság (saját)		**146 850**			**146 850**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850
Kincses Óvoda		**196 850**			**196 850**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850
Szivárvány Óvoda		**196 850**			**196 850**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**236 220**			**236 220**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**1 000 000**			**1 000 000**
	Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000
Szociális Gondozó Központ		**500 000**			**500 000**
	Mobiltelefon	250 000			250 000

Számítógép	250 000			250 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**600 000**			**600 000**
Informatikai beruházás	600 000			600 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**79 751 437**	**48 100 000**		**127 851 437**
Intézményi Gondnokság	**7 979 834**	**600 000**		**8 579 834**
Intézmény Gondnokság (saját)	**146 850**			**146 850**
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850
Kincses Óvoda	**196 850**			**196 850**
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850
Szivárvány Óvoda	**196 850**			**196 850**
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	196 850			196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**7 239 284**			**7 239 284**
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	1 117 284			1 117 284
Könyvbeszerzés	6 122 000			6 122 000
Magyar Földrajzi Múzeum		**600 000**		**600 000**
Kamera		500 000		500 000
Spirálozógép		100 000		100 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	**200 000**			**200 000**
Hirdetőtábla	200 000			200 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**15 780 000**			**15 780 000**
Egyéb gép, berendezés	10 127 333			10 127 333
Tüdőszűrő gép	5 652 667			5 652 667
Szociális Gondozó Központ	**6 778 296**			**6 778 296**
Egyéb berendezés (bútor)	800 000			800 000
Egyéb eszköz	500 000			500 000
Főzőzsámoly	778 296			778 296
Járművek	3 200 000			3 200 000
Nővérhívó	1 000 000			1 000 000
Szerszámok	500 000			500 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**49 213 307**	**47 500 000**		**96 713 307**

	4*4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000
	4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000			32 500 000
	Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000
	Aszfaltmaró adapter		10 000 000		10 000 000
	Bontókalapács	700 000			700 000
	Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000
	Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000
	Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000
	Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307
	Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000
	Láncfűrész 2db	600 000			600 000
	Lapvibrátor	500 000			500 000
	Magassági ágvágó	500 000			500 000
	Motoros permetező	400 000			400 000
	Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000
	Tuskó maró	1 500 000			1 500 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**26 152 179**	**12 987 000**		**39 139 179**
Intézményi Gondnokság		**5 067 446**	**162 000**		**5 229 446**
Intézmény Gondnokság (saját)		**4 129 300**			**4 129 300**
	Forrás NET rendszer áfa	4 023 000			4 023 000
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650
	Multiscool szoftver áfa	27 000			27 000
Kincses Óvoda		**106 300**			**106 300**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
Szivárvány Óvoda		**106 300**			**106 300**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése áfa	53 150			53 150

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**671 546**			**671 546**
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780			63 780
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése áfa	301 666			301 666
Könyvbeszerzés áfa	306 100			306 100
Magyar Földrajzi Múzeum		**162 000**		**162 000**
Kamera áfa		135 000		135 000
Spirálozógép áfa		27 000		27 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	**54 000**			**54 000**
Hirdetőtábla áfa	54 000			54 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**5 670 000**			**5 670 000**
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380			2 734 380
Meglévő szoftverekre kiegészítő licencek áfa	1 139 400			1 139 400
Szerver gép beszerzése áfa	270 000			270 000
Tüdőszűrő gép áfa	1 526 220			1 526 220
Szociális Gondozó Központ	**1 965 140**			**1 965 140**
Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000			216 000
Egyéb eszköz áfa	135 000			135 000
Főzőzsámoly áfa	210 140			210 140
Járművek áfa	864 000			864 000
Mobiltelefon áfa	67 500			67 500
Nővérhívó áfa	270 000			270 000
Számítógép áfa	67 500			67 500
Szerszámok áfa	135 000			135 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**13 449 593**	**12 825 000**		**26 274 593**
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000
4*4Billencs tehergépkocsi áfa	8 775 000			8 775 000
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000		2 700 000
Bontókalapács áfa	189 000			189 000

Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000		1 350 000
Fűkasza 3db áfa	283 500			283 500
Informatikai beruházás áfa	162 000			162 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000			405 000
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693			902 693
Konténer 5m3 áfa	1 377 000			1 377 000
Láncfűrész 2db áfa	162 000			162 000
Lapvibrátor áfa	135 000			135 000
Magassági ágvágó áfa	135 000			135 000
Motoros permetező áfa	108 000			108 000
Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400
Tuskó maró áfa	405 000			405 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**128 000 386**	**61 087 000**		**189 087 386**

14 . melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**139 584 000**	**25 000 000**	**164 584 000**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**20 000 000**	**20 000 000**
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**139 584 000**	**5 000 000**	**144 584 000**
107060	Köztemetés	K48	3 127 000		3 127 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	50 000 000		50 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	6 000 000		6 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 957 000		3 957 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	26 000 000		26 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	20 000 000		20 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	1 000 000		1 000 000

15. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	**1**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**8 213 275**		**8 213 275**
			1	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 683 275		1 683 275
			2	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
	2			**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**		**70 001**		**70 001**
			1	MVP KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafizetés	K50603	70 001		70 001
	3			**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**			**10 000 000**	**10 000 000**
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000
				Mindösszesen		**8 283 276**	**10 000 000**	**18 283 276**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**14 999 000**	**14 999 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000
	2			**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**		**500 000**		**500 000**
			1	Szippanthat konzorcium	K51208	500 000		500 000
	3			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**9 348 000**		**9 348 000**
			1	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000
	4			**072111 Háziorvosi alapellátás**		**2 400 000**		**2 400 000**
			1	ÉRD-MED Eü. Kft. – De minimis támogatás	K51208	2 400 000		2 400 000
	5			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**298 308 000**		**298 308 000**
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.) kgy.határozat	K51207	298 308 000		298 308 000
	6			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**132 000 000**	**132 000 000**
			1	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000
			2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		40 000 000	40 000 000
			3	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	7			**081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a**			**1 500 000**	**1 500 000**
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	8			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz**			**2 500 000**	**2 500 000**

			1	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000
	9			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**			**31 007 500**	**31 007 500**
			1	Sport és ifjúsági keret	K51203		980 000	980 000
			2	Közrendvédelmi keret	K51203		520 000	520 000
			3	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
			4	Egészségügyi keret	K51203		257 500	257 500
			5	Szociális keret	K51203		25 000	25 000
			6	Kulturális keret	K51203		2 225 000	2 225 000
			7	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
				Mindösszesen		**310 556 000**	**182 006 500**	**492 562 500**

17. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		**531 529 000**		**358 140 000**	**889 669 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	219 612 000		358 140 000	577 752 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		**- 531 529 000**		**- 358 140 000**	**- 889 669 000**
Önként vállalt feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				

B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások			**137 200 000**		**137 200 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás			**- 137 200 000**		**- 137 200 000**
Feladatok Összesen					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		**531 529 000**	**137 200 000**	**358 140 000**	**1 026 869 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	219 612 000	137 200 000	358 140 000	714 952 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		**- 531 529 000**	**- 137 200 000**	**- 358 140 000**	**- 1 026 869 000**

18. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			
		KÖFOP	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		**8 984 841**			**8 984 841**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	8 984 841			8 984 841
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		**- 8 984 841**			**- 8 984 841**

19. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**7 623 972 859**			**7 623 972 859**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**38 492 453 993**			**38 492 453 993**

1.	Működési célú bevételek	15 976 832 080			15 976 832 080
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 515 621 913			22 515 621 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**38 492 453 993**			**38 492 453 993**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	70 001			70 001
6.	Beruházások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**38 137 388 731**			**38 137 388 731**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**38 137 388 731**			**38 137 388 731**

1.	Működési célú kiadások	1 336 747 849			1 336 747 849
2.	Felhalmozási célú kiadások	36 800 640 882			36 800 640 882
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**38 137 388 731**			**38 137 388 731**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	14 640 084 231			14 640 084 231
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-14 285 018 969			-14 285 018 969
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**355 065 262**			**355 065 262**

20. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**		**579 747 686**	**20 000 000**	**599 747 686**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			2	Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686
			3	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000
			4	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			5	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész biz.	K513		3 000 000	3 000 000
			6	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			7	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
			8	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			9	Lakossági önkormányzati útépítés	K513	12 700 000		12 700 000
			10	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000
			11	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000
			12	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000
			13	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000
			14	Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000
			15	Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000
			16	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000
			17	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			18	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000
			19	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000
			20	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000
				Mindösszesen		**579 747 686**	**20 000 000**	**599 747 686**

21. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**982,70**	**16,00**	**29,00**	**34,00**	**1 061,70**
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,50		29,00		183,50
Intézmények	**821,20**	**16,00**		**28,00**	**865,20**
Intézményi Gondnokság	**290,50**	**12,50**		**14,00**	**317,00**
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			5,00	127,00
Szivárvány Óvoda	125,00			5,00	130,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00			2,00	19,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,50		1,00	13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20			4,00	236,20
Szociális Gondozó Központ	184,50	3,50		8,00	196,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

1. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

HELYI TERÜLETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK

ÉSZAK

M=1:35 000

JELMAGYARÁZAT

- Műemlék és telke
- Műemléki környezet
- Műemléki védelemre javasolt helyi védett művi érték
- Helyi védett művi érték és telke
- Karakteres városkép szempontjából értékes, helyi védelemre javasolt épület
- Helyi értékvédelmi terület határa
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
- Védetté nyilvánított régészeti lelőhely
- Nyilvántartott régészeti lelőhely
- Javasolt régészeti lelőhely
- Vízfolyás

HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK ÉS ÉPÜLETEK LISTÁJA

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Művelődési Ház	22567	Alsó u. 9.	Helyi egyedi védelem
2.	Lakóház, állatorvos	22571	Alsó u. 17.	Helyi egyedi védelem
3.	Lakóház	22746	Alsó u. 24.	Helyi egyedi védelem
4.	Könyvtár	22582/4	Alsó u. 27.	Helyi egyedi védelem
5.	Lakóház	22783	Alsó u. 58.	Helyi egyedi védelem
6.	Lakóház	22784	Alsó u. 60.	Helyi egyedi védelem
7.	Lakóház	22787	Alsó u. 62.	Helyi egyedi védelem
8.	Lakóház	22791	Alsó u. 66.	Helyi egyedi védelem
9.	Lakóház	22821	Alsó u. 82.	Helyi egyedi védelem
10.	Lakóház	22729/2	Alsó u. 93.	Helyi egyedi védelem
11.	Polgári villa	19239	Esküdt u. 2.	Helyi egyedi védelem
12.	Helytörténeti múzeum	(22716)	Felső u. 3.	Helyi egyedi védelem
13.	Polgári lakóház	22721	Felső u. 9.	Helyi egyedi védelem
14.	Polgári lakóház	22737	Felső u. 21.	Helyi egyedi védelem
15.	Lakóház	22748	Felső u. 25.	Helyi egyedi védelem
16.	Lakóház	23065/2	Felső u. 72.	Helyi egyedi védelem
17.	Lakóház	23070	Felső u. 76.	Helyi egyedi védelem
18.	Kincses Óvoda	23749	Fő u. 12.	Helyi egyedi védelem
19.	Lakóház	24043	Fő u. 34-36.	Helyi egyedi védelem
20.	Bolyai János Ált.Isk.	24033	Fő u. 40.	Helyi egyedi védelem
21.	Lakóház	24408	Fő u. 51.	Helyi egyedi védelem
22.	Lakóház	24412	Fő u. 55.	Helyi egyedi védelem
23.	Lakóház	23991	Fő u. 56.	Helyi egyedi védelem
24.	Paraszтház	23989	Fő u. 60.	Helyi egyedi védelem
25.	Kápolna	23907	Kálvária út	Helyi egyedi védelem
26.	Üres gazdatiszti épület	23947	Kastély utca	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
27.	Paraszтház	23979	Kastély u.13.	Helyi egyedi védelem
28.	Paraszтház	23978	Kastély u.15.	Helyi egyedi védelem
29.	Lakóház	24007	Kastély u. 16.	Helyi egyedi védelem
30.	Paraszтház	24552	Kerék u. 1.	Helyi egyedi védelem
31.	Paraszтház	24551	Kerék u. 2.	Helyi egyedi védelem
32.	Pince	24550	Kerék u.3.	Helyi egyedi védelem
33.	Paraszтház	24548/1	Kerék u. 5.	Helyi egyedi védelem
34.	Polgári lakóház/ villa	11854/1	Kövirózsa u. 2.	Helyi egyedi védelem
35.	Polgári lakóház	24504/2	Molnár u. 8.	Helyi egyedi védelem
36.	Paraszтház	24452	Molnár u. 13.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
37.	Lakóház	24454	Molnár u. 15.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
38.	Paraszтház	24453	Molnár u. 17.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
39.	Polgári lakóház	24578/1	Molnár u. 26/a	Helyi egyedi védelem
40.	Lakóház	23971	Római út 14.	Helyi egyedi védelem
41.	Polgári lakóház	23965	Római út 20.	Helyi egyedi védelem
42.	Polgári lakóház	23963	Római út 22.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
43.	Paraszтház	24479	Római út 29.	Helyi egyedi védelem
44.	Lakóház	23949	Római út 32.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
45.	Paraszthház	23964	Szapáry u. 7.	Helyi egyedi védelem
46.	Paraszthház	23961	Szapáry u. 9.	Helyi egyedi védelem
47.	Paraszthház	23960	Szapáry u. 11.	Helyi egyedi védelem
48.	Paraszthház	23958/2	Szapáry u. 13.	Helyi egyedi védelem
49.	Paraszthház	23977	Szapáry u. 14.	Helyi egyedi védelem
50.	Paraszthház	24474	Szt. Mihály tér 2.	Helyi egyedi védelem
51.	Víztorony	24799/3	Tolmács u. 5-7	Helyi egyedi védelem

HELYI EGYEDI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK LISTÁJA

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Lakóház	22584	Alsó utca 31.	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Lakóház	22759	Alsó utca 34.	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Gyermek szolgálat épülete	22776/2	Alsó utca 52.	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	Jézus Szíve kat. templom	22778/1	Alsó utca 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Lakóház	22617/1	Alsó utca 69.	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Lakóház	22826	Alsó utca 88.	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Lakóház	22830	Alsó utca 92.	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Lakóház	22758	Felső utca 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Zeneiskola	22781	Felső utca 45.	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Lakóház	23067/1	Felső utca 82.	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Lakóház	24003	Fő u. 48.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Paraszthház	23990	Fő u. 58.	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Paraszthház	24503	Gereblye u. 2/c	Helyi egyedi védelemre javasolt
14.	Paraszthház	24502	Gereblye u. 3.	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Lakóház	19228	Hivatalnok u. 32/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Paraszthház	23121	Ilona u. 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Paraszthház	24041	Iskola köz 1.	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Paraszthház	23935	Járom u. 26	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Paraszthház	23942	Járom u. 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Paraszthház	24063	Kantár köz 8.	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Polgári lakóház, söröző	24428/1	Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Lakóház	24475	Római út 25.	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Paraszthház	23984	Szapáry u. 6.	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Időseket ellátó központ	20878/2	Topolya u. 2.	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Volt gazdasági épület	18796/9	Velencei út 29.	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Lakóház	24392/1	Vető u. 1/a	Helyi egyedi védelemre javasolt

HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ SZOBROK, KÖZTÉRI MŰVEK, KÖZTÁRGYAK LISTÁJA

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Kereszt	Ófalu, Mély utca vége	Helyi egyedi védelem

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT SZOBROK, KÖZTÉRI MŰVEK, KÖZTÁRGYAK LISTÁJA

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Emlékharang	Ercsi úti temető	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Golgota	Érdliget, Budai út – Balatoni út	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Országzászló tartó emlékmű	Érdliget, Kutyavári út 42-44	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	1848-as emlékmű	Érdliget, Topolya – Tállya utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Világháborús emlékmű	Ófalu, Hősök tere	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Szent Walburga szobra	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	KALOT- emlékmű	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Árvízjelző tábla	Ófalu, Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Útjelző	Ófalu, Római út 9/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Nepomuki Szt. János szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Bogner Mária Margit szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Emlékmű	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Harangjáték	Városközpont, Alsó utca, főtér	Helyi egyedi védelemre javasolt
14.	Kőrösi Csoma Sándor szobra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Equatorális napóra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Teleki Sámuel mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Stein Aurél mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Baktay Ervin mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Déchy Mór, mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Teleki Pál mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Prinz Gyula mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Reguly Antal mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Almásy László mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Dr. Balázs Dénes szobra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Dr. Sáska László mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Vámbéry Ármin mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
27.	Emlékmű	Városközpont, Kálvin tér, ref. templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

4. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, KARAKTERES TERÜLETEGYSÉGEK LEHATÁROLÁSA

ÉSZAK

M=1:35 000



JELMAGYARÁZAT

- Ófalu és Újfalu
- Ófalusi pincesor
- Városközpont és alközponti helyek (részletes bemutatás 5. mellékleten)
- Városkapuk és jelentős csomópontok (részletes bemutatás 6. mellékleten)
- Kiemelt jelentőségű városi főutak és gazdasági, ipari övezetek
- Egyedi karakterű terek, többágú csomópontok (részletes bemutatás 7. mellékleten)
- Kertvárosias területek
- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek
- Helyi értékvédelmi terület
- Egyéb területek
- Vasút

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

5. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVVEL ÉRINTETT VÁROSKÖZPONTI, ALKÖZPONTI TERÜLETEK

M=1:10 000



ÉRD VÁROSKÖZPONT A város belső területének a Diósdi út - Zoltán u. - Sándor u. - Erkel Ferenc u. - Tompa Mihály u. - "Felső" vasút vonala - Főnök u. - Hivatalnok u. - Hírnök u. - Gyakornok u. - Velencei út - "Alsó" vasút vonala - Mérnök u. - Ercsi út - Felső u. - Alsó u. - Edit u. - Emőke u. - Budai út - Angyalka u. - Marcella u. - Aba u. által határolt terület.

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVVEL ÉRINTETT VÁROSKÖZPONTI, ALKÖZPONTI TERÜLETEK M=1:10 000



2. PARKVÁROSI ALKÖZPONT

M7 autópálya - Szénégető u. - Kovács u. - Gépész u. - Szendrői u. - Egervári u. - Nyírfa u. - Szilfa u. - Törökbálint út - Simító u. - Bajcsy-Zsilinszky út - Salgói u. - Selmeci u. - Somogyvári u. által határolt terület.

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVVEL ÉRINTETT VÁROSKÖZPONTI, ALKÖZPONTI TERÜLETEK M=1:10 000

3. ÉRDLIGETI ALKÖZPONT

Balatoni út - Őszirózsa u. - Túr u. - Tállya u. - Talabor u. - Tarcal u. - Duna u. - Sárvíz u. - Rába u. - "Felső" vasút vonala - Szegfű u. - Rebarbara u. - Diósdi út - Hóvirág u. - Kutyavári u. - Koronafürt u. - Kövirózsa u.



4. ÓFALUI ALKÖZPONT

Római út - Szent Mihály tér - Gereblye u. - Molnár u. - Mecset u. - Arató u. - Vető u. - Hamzsabég tér

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVVEL ÉRINTETT VÁROSKÖZPONTI, ALKÖZPONTI TERÜLETEK M=1:10 000



5. POSTÁSTELEP ALKÖZPONT

Riminyáki út - Botond u. - Előd u. - Bulcsu u. - Dezső u. - Ászok u. - Bakator u.
Riminyáki út - Gergely u. - György u. - Gyula u.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

6. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVKÉSZÍTÉSE ALAPJÁN FEJLESZTHETŐ VÁROSKAPUK, JELENTŐS CSOMÓPONTOK ÉS VÁROSI FŐÚTVONALAK LEHATÁROLÁSA

M=1:35 000



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVKÉSZÍTÉSE ALAPJÁN FEJLESZTHETŐ VÁROSKAPUK, JELENTŐS CSOMÓPONTOK ÉS VÁROSI FŐÚTVONALAK LEHATÁROLÁSA

M=1:10 000



1. M7-ES CSOMÓPONT

Az M7 autópálya - Iparos utca csomópontjának környezete.



2. TÁRNOKI VÁROSKAPU

A 7. sz. főút - Fehérvári út csomópontjának környezete.

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVKÉSZÍTÉSE ALAPJÁN FEJLESZTHETŐ VÁROSKAPUK, JELENTŐS CSOMÓPONTOK ÉS VÁROSI FŐÚTVONALAK LEHATÁROLÁSA

M=1:10 000



3. ÉRD VASÚTÁLLOMÁS

Budapest-Déli, Dunaújváros, Dombóvár, Százhalombatta, Sárbogárd, Pusztaszabolcs irányokba.



4. LOGISZTIKAI VÁROSKAPU

Ercsi út - M6 autópálya bevezetője - 7. sz. főút csomópontjának környezete.

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERVKÉSZÍTÉSE ALAPJÁN FEJLESZTHETŐ VÁROSKAPUK, JELENTŐS CSOMÓPONTOK ÉS VÁROSI FŐÚTVONALAK LEHATÁROLÁSA

M=1:10 000


Budai út
Budafoki út
Sulak köz
Agóstai utca
Asztály utca
Sáfrán utca
Sáfrány utca
Sáfrány köz
Sáfrány tér
Sáfrány sor
Sáfrány park
Sáfrány lépcső
Sáfrány kert
Sáfrány dűlő
Sáfrány árok
Sáfrány alja
Sáfrány
Sáfrány
Sáfrány

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK M=1:5 000



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE 7. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

1. KOSSUTH L. U. - VÖRÖSMARTY M. U. - BETHLEN G. U. KÖRNYEZETE

M=1:5 000



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

2. JÓZSEF TÉR KÖRNYEZETE

M=1:5 000



3. FUNDOKLIA TÉR, BESZTERCE TÉR ÉS KALOTASZEG U. ÉS TEMESVÁRI U., TÁTRA U. KÖRNYEZETE



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

4. BODZAFA TÉR KÖRNYEZETE

M=1:5 000



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

5. ALSÓERDŐSOR U. - FOLYONDÁR U. KÖRNYEZETE

M=1:5 000



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

6. SÁRD U. - NYÁRAD U. ÉS A KÖRÖND KÖRNYEZETE

M=1:5 000

KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

7. ESZPERANTÓ TÉR ÉS KÖRNYEZETE

M=1:5 000



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ TÖBBÁGÚ CSOMÓPONTOK

8. KÉSMÁRKI UTCA - ARADI UTCA - LIPÓTI ÚT - TÁRNOKI ÚT

M=1:5 000



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

8. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II/21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ÉS TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL ÉRZÉKENY TERÜLETEK

M=1:35 000



JELMAGYARÁZAT

- Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
- Tájképvédelmi szempontból érzékeny terület
- Tájképvédelmi szempontból érzékeny területen belül: levendulás területek

Tájékoztató elemek

- Országos jelentőségű természetvédelmi terület
- Natura 2000
- Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS TERMÉSZETI EMLÉKEK LISTÁJA

Sorsz.	Természeti érték megnevezése	Természeti érték címe	Védettség
1.	Fundoklia völgy	Vereckei utca - Hargitai utca – Visegrádi utca – Vihorlát utca – Sóskúti út között: 3405, 3406, 3407, 3408, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072/1, 4072/2, 4074, 4075, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 5044	helyi jelentőségű védett természeti terület
2.	Berza kert	11659, 11660, 11663 hrsz	helyi jelentőségű védett természeti terület
3.	Czabai kert	6837 hrsz	helyi jelentőségű védett természeti terület
4.	Idős tölgyfa	Alsóvölgyi utca (11636 hrsz)	helyi jelentőségű természeti emlék
5.	Pest megye kaptárkövei, kaptárfülkéi közül az érdi előfordulások: I-II. sz. szikla	Érdliget - Kopasz hegy: Bajuszfű utca 11655 hrsz	helyi jelentőségű természeti emlék

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS TÁJÉRTÉKEK LISTÁJA

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei	Beliczay-sziget: 056/2 hrsz	Helyi jelentőségű védett természeti területnek javasolt
2.	Platánfa a Csuka Zoltán Városi Könyvtár ingatlanán	Hivatalnok u. 19270 hrsz	helyi jelentőségű természeti emlék
3.	Mocsárciprusok	Alsóvölgy u. 51/a, 11233 hrsz	helyi jelentőségű természeti emlék

TELEPÍTÉSRE AJÁNLOTT FAFAJOK JEGYZÉKE

LATIN NÉV	MAGYAR NÉV
LOMBOS FÁK	
Acer campestre	mezei juhar
Acer platanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar
Acer tataricum	tatár juhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa	enyves éger, mézgás éger
Alnus incana	hamvas éger
Carpinus betulus	közönséges gyertyán
Castanea sativa	szelídgesztenye
Cerasus avium (Prunus avium)	vadcseresznye, madárcseresznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)	sajmeggy
Fagus sylvatica	közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris, mannakőris
Juglans regia	közönséges dió
Malus sylvestris	vadalma
Padus avium	zelnicemeggy, májusfa
Populus alba	fehér nyár
Populus tremula	rezgő nyár
Pyrus pyraster	vadkörte, vackor
Quercus cerris	csertölgy, cserfa
Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta)	magyar tölgy
Quercus petraea (Q. sessiliflora)	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy
Salix alba	fehér fűz
Sorbus danubialis	dunai berkenye
Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus x semiincisa	budai berkenye
Sorbus rotundifolia	kereklevelű berkenye
Sorbus torminalis	barkóca berkenye
Sorbus borbasii – 'Herkulesfürdő'	borbás berkenye
Tilia cordata (T. parviflora)	kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs
Tilia tomentosa (T. argentea)	ezüst hárs
Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra)	hegyi szil
Ulmus laevis	vénic szil
Ulmus minor (Ulmus campestris)	mezei szil
TŰLEVELŰ FAJOK (FENYŐK)	
Abies alba	jegenyefenyő
Juniperus communis	közönséges boróka, gyalogfenyő
Larix decidua	vörösfenyő
Picea abies (Picea excelsa)	lucfenyő
Pinus sylvestris	erdei fenyő
Taxus baccata	közönséges tiszafa

NEM ÜLTETHETŐ FAFAJOK

LATIN NÉV	MAGYAR NÉV
Ailanthus altissima	mirigyes bálványfa
Acer negundo	zöld juhar
Amorpha fruticosa	gyalogakác
Fraxinus pennsylvanica	vörös kőris
Prunus serotina	kései zelnicemeggy
Robina pseudo-acacia	fehér akác

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

11. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

VILLAMOSENERGIA ÉS HÍRKÖZLŐ HÁLÓZAT FÖLDKÁBELES KIALAKÍTÁSÁNAK TERÜLETEI



KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV SZERINT ALAKÍTANDÓ CSOMÓPONTOK, TERÜLETEK LISTÁJA

1.) Közterület-alakítási terv szerint fejlesztendő kiemelt csomópontok, területek listája

1.1) Városközpont, Múzeum sétány folytatása az Ercsi útig (5. sz. melléklet városközpont részterülete)

1.2.) Ófalu: Hamzsabég tér (5. sz. melléklet Ófalu alközpont részterülete)

1.3.) Kossuth út – Vörösmarty u. – Bethlen G. u. csomópontja (7. sz. melléklet 1. terület)

1.4.) „Körönd" (7. sz. melléklet 6. terület)

1.5.) Eszperantó tér (7. sz. melléklet 7. terület)

1.6.) Fundoklia tér (7. sz. melléklet 3. terület)

1.7.) Széchenyi tér és a Diósdi úti aluljáró feletti terület (5. sz. melléklet városközpont részterülete)

1.8.) Városközpont, Budai út – Szabadság tér – Velencei út; a Magyar Földrajzi Múzeumtól a sportcsarnokig terjedő szakasz (5. sz. melléklet városközpont részterülete)

1.9.) Ófalu: Minaretet a pincesorral összekötő közterület: Római út, Mély út (5. sz. melléklet Ófalu alközpont részterülete)

1.10.) Ófalu: Szent Mihály tér 24471 hrsz. (5. sz. melléklet Ófalu alközpont részterülete)

2.) Közterület-alakítási terv szerint fejlesztendő további csomópontok, területek listája

2.1.) 7. számú mellékleten jelölt többágú csomópontok területe

2.2.) 6. számú mellékleten jelölt városkapu területek (2., 3., 4., 5. területek)

2. függelék az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A D A T L A P

a településkép-védelmi tájékoztatáshoz és szakmai konzultációhoz

Kérelmező Neve: .....

(Cég neve): .....

Címe: .....

Telefonszáma, ...

e-mail: .....

Tervező esetén jogosultsága: .....

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: .....

.....

.....

.....

Ingatlan Címe: .....

Helyrajzi száma: .....

A konzultáció tárgya, építési szándék, program rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kérjük, hogy a rendelkezésre álló tervanyagot, vázlattervet a konzultáció megalapozásához szíveskedjen mellékelni.

Dátum:

Aláírás:

3. függelék az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A D A T L A P

Településképi Véleményezési eljáráshoz

Benyújtó neve, elérhetősége: .....

Tervező Neve: .....

(Cég neve): .....

Címe: .....

Telefonszáma, ...

e-mail: .....

Jogosultsága: .....

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: .....

.....

.....

.....

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

.....

.....

.....

Ingatlan Címe: .....

Helyrajzi száma: .....

Övezeti besorolása: .....

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület: ..... m^2

Telek beépítettsége: ..... %

Szintterületi mutató: ..... %

Zöldfelületi mutató: ..... %

Elhelyezendő személygépkocsik száma: ..... db

Elhelyezendő kerékpárok száma: ..... db

Építménymagasság: ..... m

A vélemény kialakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt e rendelet szerinti tartalommal elektronikus formában az ÉTDR rendszerbe feltöltve mellékelem.

ÉTDR azonosító: ……

Dátum:

Aláírás:

4. függelék az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A D A T L A P
Településképi Bejelentési eljáráshoz

Benyújtó neve, elérhetősége: .....

Tervező Neve: .....

(Cég neve): .....

Címe: .....

Telefonszáma, ...

e-mail: .....

Jogosultsága: .....

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: .....

.....

.....

.....

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

A tevékenység tervezett időtartama:

.....

Ingatlan Címe: .....

Helyrajzi száma: .....

Övezeti besorolása: .....

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület: ..... m^2

Telek beépítettsége: ..... %

Szintterületi mutató: ..... %

Zöldfelületi mutató: ..... %

Elhelyezendő személygépkocsik száma: ..... db

Elhelyezendő kerékpárok száma: ..... db

Építménymagasság: ..... m

Dátum:

Aláírás:

A D A T L A P
Településképi Bejelentési eljáráshoz

Reklám, reklámhordozó tervezett elhelyezése: ☐

Cégér, egyéb hirdetési célú berendezés tervezett elhelyezése: ☐
(kérjük a tervezett tevékenység megjelölését)

Benyújtó neve, elérhetősége: .....

Tervező Neve: .....

(Cég neve): .....

Címe: .....

Telefonszáma, e-mail .....

Jogosultsága: .....

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: .....

.....

.....

.....

Kérelem tárgya, építési program rövid ismertetése:

.....

.....

.....

.....

A tevékenység tervezett időtartama:

.....

Ingatlan Címe: .....

Helyrajzi száma: .....

Övezeti besorolása: .....

Tervezett adatok:

Berendezések darabszáma: .....db

Önálló tartószerkezet teljes magassága: .....m

Felület nagysága: .....m^2

34. § (2) bekezdésben meghatározott arányszám: .....%

Dátum:

Aláírás:

Helyi védelemhez kapcsolódó állapotrögzítő dokumentáció minimális tartalmi követelménye

1. Fotódokumentáció
2. Helyszínrajz
3. Alaprajz(ok)
4. Metszetek
5. Homlokzati rajzok
6. Általános állapot leírás
7. Építészeti leírás (anyaghasználat és színezés stb.)
8. Gépészeti leírás: épületgépészeti rendszerek
9. Elektromossági leírás: létesítmény rendszere, megfelelősége, világító testek, homlokzati világítás, villámvédelmi külső egységek stb.
10. Környezet bemutatása, kerítés, kertészet, útburkolat

Közterület-alakítási terv készítéséhez kapcsolódó szempontok

1.) A közterület alakítási terv készítésekor figyelembe veendő általános tartalmi keretek:

a) A tervezési területen az azonos karakterű térrészeken azonos anyagú és harmonizáló stílusú utcabútorok kihelyezésére kell törekedni. A karakterterületen belül azonos módon és rendszerben telepítendők az utcanév táblák és az irányító- és forgalmi táblák.

b) az utcaszakaszon belül azonos fafajokat kell ültetni

c) A kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal, színben, méretrendben harmonizáló burkolóanyag használatával kell kialakítani.

2.) Helyi értékvédelmi területre, Ófalu-Újfalu területére vonatkozó további tartalmi keretek:

a) Az Alsó és Felső utcai jegenyefasorok felújítása előtt részletes favédelmi és fapótlási tervet kell készíteni.

b) A pincesor nyugati végétől a Minaret terével bezárólag közterület alakítási tervben kell meghatározni a jogszabályban megadott elemek alkalmazásával a terület tagolását, a közterület kiépítésének arculatát, az új építmények anyaghasználatát és a felújítások vizuális megjelenésének követelményeit (színezés, anyaghasználat, növényalkalmazás). Meg kell határozni a telkek bejáróira és kerítéseire vonatkozó lokális összhangot biztosító előírásokat.

c) A pincesor közterületein csak a közterület alakítási tervben meghatározott mintakeresztszelvény és helyszínrajz szerinti vízelvezetés, fásítás, burkolatépítés, anyaghasználat valósítható meg (alkalmazandó anyagok, rakásrend és növényfajták használatával).

d) A Szent Mihály templom (hrsz.: 24470) és plébánia kert (hrsz.: 24469), valamint a templom előtti lejtős tér (24471 hrsz. része) kialakítását összehangolt tér és tájépítészeti tervek alapján a műemléki szempontok és követelmények érvényesítésével kell megvalósítani.

e) A Hamzsabég térre készítendő közterület alakítási tervben meg kell teremteni a térfalak és a tér belső területének gyalogos kapcsolatát. A közterület alakítási tervhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a térfalakra (bejárók, kerítés, főhomlokzati színezés,) vonatkozó tájépítészeti, építészeti beavatkozás javaslatait.

f) A piac területének tervezése során javasolt a város nagy területigényű alkalmi rendezvényei számára a megfelelő elhelyezés biztosítása (cirkusz, eseti vásárok, tematikus fesztivál, városi rendezvények) valamint a látogatók részére nagyobb méretű, esőbeállót is tartalmazó időtálló anyagokból épített (pl. kő, tégla, cserép, beton, üveg) Komfort-pont elhelyezése.

g) A Budapest- Érd – Százhalombatta Eurovelo 6 útvonal Duna-parti szakaszán létesítendő pihenőknél és a városi hálózat csatlakozási pontjainál (033/4 és 049 hrsz-n tervezett kaland és sportpark, Beliczay-sziget, Érd-kikötő) csak a városi információs arculattal összhangban lévő tájékoztató rendszer, utcabútor és berendezés helyezhető el.

h) A tervezett érdi kikötő térségében a Beliczay-szigetet is ellátó, nagyobb méretű, esőbeállót is tartalmazó természetes anyagokból épített (fa, kő tégla, cserép, beton, üveg) Komfort-pont elhelyezését a terület fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési eljárás során javasolt kijelölni.

3.) Városközpont, alközpontok területére vonatkozó további tartalmi keretek:

a) A kialakult *Városközpont* és a formálódó alközpontok (5. melléklet) lehatárolt területeire vonatkozóan a kidolgozandó közterület alakítási tervhez illeszkedően kell megvalósítani a közterületekkel határos övezetekben tervezett fejlesztéseket és építési tevékenységeket.

b) Az alközponti területek közterületein a közterület alakítási tervben meghatározott paraméterű burkolati anyagokat kell beépíteni.

c) A Vt övezet területein a vegyes használatú út besorolású közterületen a közterületet gépjárművel is járható alépítményű, elemes burkolatú gyalogosfelületként kell kialakítani.

d) A városközponti és alközponti területekre készítendő közterület alakítási tervekben biztosítani kell az akadálymentesség megoldását is.

4.) Városkapuk, főutak, gazdasági területekre vonatkozó további tartalmi keretek:

a) A kialakult városkapuk és jelentős csomópontok (6. melléklet) területén és a kapcsolódó építési övezetekben és övezetekben történő fejlesztések és építési tevékenységek összehangolását a lehatárolt területekre vonatkozó közterület alakítási tervben kell biztosítani.

b) A városképi szempontból kiemelt jelentőségű főútvonalak, csak közterület-alakítási terv alapján alakíthatók, illetve újíthatók fel. A terv méretaránya legalább M=1:500, egyes részmegoldások esetében M=1:200, M=1:100 A főutak menti teleksor ingatlanjain történő fejlesztések feltétele, hogy – amennyiben rendelkezésre áll – a közterületre vonatkozó tervekkel összehangoltan készüljenek.

c) Az utak mentén és a városkapu térségekben tájépítészetileg összehangolt fásítást kell megvalósítani.

d) A csomópontokban és a főutak mentén e rendelet IV. fejezete szerinti reklámhordozókat, reklámokat, tájékoztató és információs táblákat, összevontan meghatározott sávokban, zónákban és pontokon javasolt elhelyezni.

5.) többágú csomópontok területére vonatkozó további tartalmi keretek:

a) A 7. mellékletben kijelölt területekre vonatkozóan a Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásainak figyelembe vételével kell kiépíteni a város új emblematikus tereit. A területekre a közterület alakítási terv készítése során célszerű a határos ingatlanok tulajdonosait bevonva településrendezési szerződés keretein belül telepítési tanulmánytervet is készíteni a tér és a hozzá kapcsolódó ingatlanok harmonikus kialakításának elősegítésére.

b) A közterület alakítási terv műszaki tervei alapján kell a közterületek rendezését megvalósítani. A terek egyedi arculatának biztosítása érdekében a térre komponált köztárgyak, szobrok, landart tárgyak a helyi művészek bevonásával tervezendők.

c) A kertvárosi lakóutcák csomópontjaiban kialakult terek építészeti megformálásának, és a gyalogos térhasználat szempontjainak alárendelten kell a közúti közlekedési célú felületek elrendezését és forgalmi rendjét kialakítani. E terek forgalomszervező és lassító szerepének megfelelően a térfelületeken az integrált térhasználatot kell biztosítani.

6.) Kertvárosi területekre vonatkozó további tartalmi keretek:

Közterület-alakítási terv készítendő a külön jogszabályban meghatározott tartalommal

a) új utcaszakasz kiépítése esetén,

b) csapadékvíz-elvezetéssel nem rendelkező dombvidéki utcákban a meglévő utca, utcaszakasz vízelvezetésének megoldása esetén (különösen Érdliget és Parkváros településrészeken).

Rálátási- kilátási terv tartalmi követelményei

1.) A tervezési terület környezetének (természeti és épített környezetének) sziluettképe a tervezett létesítmény nélkül (meglévő állapot) és annak bemontírozott fotójával (tervezett állapot) a város fő megközelítő útjai felől, azokról a pontokról, ahonnan a változás a legmarkánsabban észlelhető, továbbá a városközpont irányából.

2.) A tervezett létesítmény kiszolgálását szolgáló egyéb, térszín felett megjelenő létesítményeknek ábrázolása alaptérképen és fotón. (légvezeték számára erdőirtás, nyiladék, kiszolgáló út létesítése, stb.)

3.) A létesítés következtében bekövetkező változások, a várható előnyök és bekövetkező károsodások szöveges értékelése.

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE - HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. SZ. MELLÉKLETE - SZT-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZAT

KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK	
	SZABÁLYOZÁSI VONAL (tervezett közterületi telekhatár)
12	SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG, SZABÁLYOZÁSI ELEMEKRE VONATKOZÓ MÉRETEK
	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA
Vt-1	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE
	KÖTELEZŐ MEGSZÜNTETŐ JEL
	ÉPÍTÉSI VONAL
	ÉPÍTÉSI HELY ÉS HATÁRA
	TEREPSZINT ALATTI ÉPÍTÉSI HELY ÉS HATÁRA
	ELŐKERT HATÁRA
	MEGTARTANDÓ ZÖLDFELÜLET ÉS FAÁLLOMÁNY
	TELEPÍTENDŐ, KIEGÉSZÍTENDŐ FÁSÍTÁS
	TELKEN BELÜL MEGTARTANDÓ ERDŐ
	TELEK BE NEM ÉPÍTHETŐ TERÜLETE
	KIALAKÍTANDÓ ZÖLDFELÜLET
	VEGYESHASZNÁLATÚ ÚT
	TERVEZETT GYALOGÚT, SÉTÁNY
	ÁTKÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTANDÓ, ALULJÁRÓ, FELÜLJÁRÓ TERÜLETE
	ÉPÜLET ALATTI GÉPKOCSI ÁTKÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTANDÓ
	ÉPÜLET ALATTI GYALOGOS ÁTKÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTANDÓ
T – T	TELEKCSOPORT ÚJRAOSZTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL (TAK) ÉRINTETT TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK	
Ln	NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
Lk	KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
Lke	KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
Lf	FALUSIAS LAKÓTERÜLET
Vi	INTÉZMÉNY TERÜLET
Vt	TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET
Gksz	KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET
Gisz	IPARI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET
Gip	IPARI TERÜLET
KSp	KÜLÖNLEGES TERÜLET - SPORTTERÜLET
Kt	KÜLÖNLEGES TERÜLET - TEMETŐ
K-Rsk	KÜLÖNLEGES TERÜLET - RENDEZVÉNY ÉS SPORTKÖZPONT
Kr	KÜLÖNLEGES TERÜLET - REKREÁCIÓS TERÜLET
Km	KÜLÖNLEGES TERÜLET - MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET
Kh	KÜLÖNLEGES TERÜLET - HULLADÉKKEZELŐ, VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET
Kp	KÜLÖNLEGES TERÜLET - PINCESOR
Kk	KÜLÖNLEGES TERÜLET - KÖZMŰ
Khv	KÜLÖNLEGES TERÜLET - HONVÉDSÉGI TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK	
KÖu	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (MEGLÉVŐ KÖZTERÜLET ÉS MAGÁNÚT)
KÖk	VASÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET
Kb-Kt	KÜLÖNLEGES TERÜLET - FÁSÍTOTT KÖZTÉR, SÉTÁNY
Kb-Kö	KÜLÖNLEGES TERÜLET - BURKOLT KÖZTÉR
Kb-Re	KÜLÖNLEGES TERÜLET - REKREÁCIÓS TERÜLET
Kb-Vü	KÜLÖNLEGES TERÜLET - VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET
Z	ZÖLDTERÜLET
Ev	VÉDELMI CÉLÚ ERDŐTERÜLET
Ev(k)	ELSŐDLEGESEN VÉDELMI, MÁSODLAGOSAN KÖZJÓLÉTI ERDŐTERÜLET
Má	ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Mk	KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Mko	KORLÁTOZOTT HASZNÁLATÚ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
V	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET - VÍZMEDER
Vv	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET - VÍZMŰ
V-t	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET - TÖLTÉS

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK	
	MAGÁNÚT KIALAKÍTÁSI JAVASLAT
	JAVASOLT (IRÁNYADÓ) TELEKHATÁR
	TELEKHATÁR JAVASOLT MEGSZÜNTETÉSE
	KÖZHASZNÁLAT CÉLJÁRA GYALOGOS ÁTKÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
	KÖZHASZNÁLAT CÉLJÁRA ÁTADANDÓ TERÜLET
P 50 P+R 550	JELENTŐSEBB KÖZHASZNÁLATÚ PARKOLÓ (ILL. P+R) ÉS MINIMÁLIS KAPACITÁSA
G 100	MÉLYGARÁZS MINIMÁLIS KAPACITÁSA
	ÚJ ÉPÜLET LÉTESÍTÉSI FELTÉTELEKÉNT BONTANDÓ ÉPÜLET
	BONTÁS ESETÉN VISSZA NEM ÉPÍTHETŐ ÉPÍTMÉNY
	MEGTARTANDÓ FA
	MEGTARTANDÓ FASOR
Ü----Ü	BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGŰ TERÜLET HATÁRA

MÁS JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK	
Vv	VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS HELYSZÍN HATÁRA
Vv	VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS HELYSZÍN VÉDŐÖVEZETÉNEK HATÁRA
	MŰEMLÉK
	JAVASOLT MŰEMLÉK (HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY)
	MŰEMLÉK TELKE
MK	MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA
R	RÉGÉSZETI LELŐHELY HATÁRA
RV	KIEMELT RÉGÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ LELŐHELY HATÁRA
N2	NATURA 2000 TERÜLET HATÁRA
	ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRA
	FÖLDVÁR ÉS KUNHALOM
	ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - MAGTERÜLET
	ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ
	ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - PUFFERTERÜLET
Tkv	TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET HATÁRA
HVb HVa	HIDROGEOLÓGIAI BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÉDŐIDOM
HVA HVB	HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM "A" ÉS "B"
V V V	50 ÉVES ELÉRÉSI IDEJŰ HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM- DIÓSDI VÍZBÁZIS
F F	FAKADÓVÍZVESZÉLYES TERÜLET
	MAGASPART
	ÁRVÍZVÉDELMI KARBANTARTÁSI SÁV
VV	POTENCIÁLIS FELSZÍNMOZGÁS VESZÉLYES TERÜLET HATÁRA
	VÉDŐTERÜLET, VÉDŐSÁV
	CSEREERDŐSÍTÉST KÖVETŐEN BEÉPÍTHETŐ TELEKTERÜLET
	HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY
he he	HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET HATÁRA
	HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRA
	HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK (KAPTÁRKŐ)
	HELYI VÉDETT FA

TÁJÉKOZTATÓ EGYÉB ELEMEK	
	GEODÉZIAILAG BEMÉRT MEGLÉVŐ ÉPÜLET
	GEODÉZIAILAG BE NEM MÉRT ÉPÜLET
	FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉPEN MEGLÉVŐ, ELBONTOTT ÉPÜLET
	KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
	TERVEZETT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
	BELTERÜLET HATÁRA
	SZERKEZETI TERV SZERINTI TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR
	AUTÓPÁLYA KEZELÉSI HATÁRVONAL (GEODÉZIAI FELMÉRÉSSEL PONTOSÍTANDÓ)
	VASÚTI PÁLYATEST
120	SZINTVONAL MAGASSÁGI ÉRTÉKKEL (Bfm.)
	PINCERENDSZER ÉS HATÁSTERÜLETEI
	SZENNYVÍZÁTEMELŐ HELYE
220kV	220 kV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Biztonsági sáv: 23-26 m)
132kV	132 kV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Biztonsági sáv: 18-19 m)
	20 kV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Bizt.sáv: 5-7 m)
	ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK BIZTONSÁGI SÁV
	NAGYNYOMÁSÚ FÖLDGÁZVEZETÉK
	NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ FÖLDGÁZ GERINCELOSZTÓ VEZETÉK
	TERMÉKVEZETÉK
	VÍZFELÜLET KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAS TERÜLET

6/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. MELLÉKLETE

IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Varos hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1-3.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340.
A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X